

企業長	局長	次長	工務課長	管理課長	係長	係	合議	技術管理者	設計者氏名

工事設計書

工事名	出雲市道斐川377号線(大井上)老朽管改良工事								
工事場所	出雲市斐川町学頭地内								
提出日									
設計費目	款	款04 建設改良費	項	項01 建設改良費	目	目02 配水設備工事費			
完成年月日									
工期	自 _____ 至 _____								

<p>工事概要</p>	<p>HPPE φ 100mm L=208.4m</p> <p>HPPE φ 50mm L= 6.4m</p> <p>ソフトシル仕切弁 φ50mm N=1基</p> <p>給水分岐 N=4箇所</p>
<p>目的</p>	<p>本工事は、出雲市斐川町学頭地内（大井上）の上水道配水管について</p> <p>、老朽化に伴う改良工事を行うものである。</p>
<p>設計金額</p>	<p>工事価格 ¥ _____</p>

<p>使用単価</p>	<p></p>
-------------	---------

工事費内訳書

(No. 1)

費目	名称 / 規格	単位	設計						摘要
			数量	単価	金額	数量	単価	金額	
直接工事費									
	HPPE φ 100mm配水管布設								
	請負材料	式	1						第1号明細書
	管工	式	1						第2号明細書
	土工	式	1						第3号明細書
	小計	式	1						
	HPPE φ 50mm配水管布設								
	請負材料	式	1						第4号明細書
	管工	式	1						第5号明細書
	土工	式	1						第6号明細書
	小計	式	1						
	HIVP φ 20mm給水管布設								
	請負材料	式	1						第7号明細書
	管工	式	1						第8号明細書

第3号明細書

(No. 3)

費目	名称 / 規格	単位	設計			数量	単価	金額	摘要
			数量	単価	金額				
土工									
	上層路盤工(車道・路肩) 厚 70mm 1層 M-30	m ²	118						TH10572125
	上層路盤工(車道・路肩) 厚 100mm 1層 M-30	m ²	118						TH10572150
	表層工 再生密粒Asc13mm プライムコート 厚5cm b<1.4m(車道)	m ²	240						THD1012030
	基層工 再生粗粒Asc20mm プライムコート 厚5cm b<1.4m(車道)	m ²	240						THD1032015
	仮復旧工 再生密粒Asc20mm プライムコート 厚3cm b<1.4m(車道)	m ²	118						THD1032020
	下層路盤工(車道・路肩) 厚 150mm 1層 RC-40	m ²	118						THD1057175
	不陸整正工 補足材料なし	m ²	240						THD1062010
	舗装切断工(アスファルト舗装版) 深さ15cm以下	m	850						THD2010005
	舗装版直接掘削積込工(T=10cm以下) 掘削・積込(BH0.28・DT4t)	m ²	358						THD2020009
	アスファルト運搬・処理工 運搬・処理費(BH0.28・DT4t)	m ³	19						THD2020015
	バックホ0.28m3掘削積込工 普通型	m ³	117						THD3010005
	バックホ0.28m3 賄真砂土埋戻工 タンバ 60~100kg(基面整正含)	m ³	68						THD3030005
	残土処分工(BH0.28積・捨土料含) タンブトラック4t運搬 5km	m ³	120						THD3040005

第6号明細書

(No. 7)

費目	名称 / 規格	単位	設計			数量	単価	金額	摘要
			数量	単価	金額				
土工									
	上層路盤工(車道・路肩) 厚 70mm 1層 M-30	m ²	6						TH10572125
	上層路盤工(車道・路肩) 厚 100mm 1層 M-30	m ²	6						TH10572150
	表層工 再生密粒Asc13mm プライムコート 厚5cm b<1.4m(車道)	m ²	8						THD1012030
	基層工 再生粗粒Asc20mm プライムコート 厚5cm b<1.4m(車道)	m ²	8						THD1032015
	仮復旧工 再生密粒Asc20mm プライムコート 厚3cm b<1.4m(車道)	m ²	6						THD1032020
	下層路盤工(車道・路肩) 厚 150mm 1層 RC-40	m ²	6						THD1057175
	不陸整正工 補足材料なし	m ²	8						THD1062010
	舗装切断工(アスファルト舗装版) 深さ15cm以下	m	36						THD2010005
	舗装版直接掘削積込工(T=10cm以下) 掘削・積込(BH0.28・DT4t)	m ²	14						THD2020009
	アスファルト運搬・処理工 運搬・処理費(BH0.28・DT4t)	m ³	1						THD2020015
	バックホ0.28m3掘削積込工 普通型	m ³	7						THD3010005
	バックホ0.28m3 賄真砂土埋戻工 タンバ 60~100kg(基面整正含)	m ³	4						THD3030005
	残土処分工(BH0.28積・捨土料含) タンブトラック4t運搬 5km	m ³	6						THD3040005

第9号明細書

(No. 11)

費目	名称 / 規格	単位	設計			数量	単価	金額	摘要
			数量	単価	金額				
土工									
	上層路盤工(車道・路肩) 厚 70mm 1層 M-30	m ²	14						TH10572125
	上層路盤工(車道・路肩) 厚 100mm 1層 M-30	m ²	14						TH10572150
	表層工 再生密粒Asc13mm プライムコート 厚5cm b<1.4m(車道)	m ²	12						THD1012030
	基層工 再生粗粒Asc20mm プライムコート 厚5cm b<1.4m(車道)	m ²	12						THD1032015
	仮復旧工 再生密粒Asc20mm プライムコート 厚3cm b<1.4m(車道)	m ²	14						THD1032020
	下層路盤工(車道・路肩) 厚 150mm 1層 RC-40	m ²	14						THD1057175
	不陸整正工 補足材料なし	m ²	12						THD1062010
	舗装切断工(アスファルト舗装版) 深さ15cm以下	m	70						THD2010005
	舗装版直接掘削積込工(T=10cm以下) 掘削・積込(BH0.28・DT4t)	m ²	25						THD2020009
	アスファルト運搬・処理工 運搬・処理費(BH0.28・DT4t)	m ³	2						THD2020015
	バックホ0.28m3掘削積込工 普通型	m ³	11						THD3010005
	バックホ0.28m3 賄真砂土埋戻工 タンバ 60~100kg(基面整正含)	m ³	7						THD3030005
	残土処分工(BH0.28積・捨土料含) タンブトラック4t運搬 5km	m ³	11						THD3040005

