

# 総括情報表

事務所名 設計書区分 変更回数 道河川名 適用単価 適用単価地区 単価適用年月日  諸経費体系 設計書名	斐川宍道水道企業団 実施設計書                      当初  0  実施単価 出雲 A 0-06.06.01(0)  水道工事 斐川新工業団地造成に伴う水道管布設その1工事		
諸経費工種 前払率(%) 契約保証区分 市街地補正 消費税率(%) 週休2日の補正区分	当 世 代 91 開削工事及び小口径推進工 40 01 金銭的保証 15 補正無し 10 01 補正しない	前 世 代	

# 工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金 額	備 考
本工事費								
水道								
工業団地用配水管布設工事								
配水管布設工				式				
材料								
管工	1			式				工種 第0001号表
土工								
配水管仮設工	1			式				工種 第0002号表
材料								
配水管仮設工								
材料								
配水管仮設工	1			式				工種 第0003号表
材料								
配水管仮設工								
材料								
配水管仮設工	1			式				工種 第0004号表

# 工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管工										
	1			式						工種 第0005号表
土工										
	1			式						工種 第0006号表
配水管本設工事【企業団単独工事】										
				式						
配水管布設工										
				式						
材料										
	1			式						工種 第0007号表
管工										
	1			式						工種 第0008号表
土工										
	1			式						工種 第0009号表
直接工事費										
				式						
技術管理費										
				1式						

# 工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
通水試験工 既設管と連絡して給水車が不要の場合	470.6	m			
共通仮設費（ 率分）		1 式			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費		1 式			
工事原価					
一般管理費等		1 式			
工事価格					
消費税及地方 消費税相当額		1 式			

# 工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事費						
工事価格計						
消費税及び地方消費税額計			1式			
工事費						

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
フランク片落管 100mm* 75mm GF 7.5K	2	個			
フランク短管 75×300 GF7.5K	3	個			1
フランク短管 75×400 GF7.5K	3	個			1
GX形 ダクタイル鋳鉄管 1種 150mm*5m 内面珪 粉体塗装	32	本			
GX形 二受T字管 150mm* 100mm	1	個			
GX形 二受T字管 150mm* 150mm	2	個			
GX形 受挿し片落管 150mm* 100mm	2	個			
GX形 受挿し片落管 200mm* 150mm	1	個			
GX形 曲管90° 150mm	2	個			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
GX形 曲管45° 150mm	4	個			
GX形 曲管22° 1/2 150mm	1	個			
GX形 曲管11° 1/4 150mm	1	個			
GX形 短管2号 200mm	1	個			
GX形 両受短管 100mm	1	個			
GX形 両受短管 150mm	1	個			
フランジ 接合部品 (鉄板入) 75	1	組			1
フランジ 接合部品 (鉄板入) 100	2	組			1
フランジ 接合材 SUS304 (GF7.5K) 75mm ボルトナット・ワッシャー・パッキン	11	組			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
フランジ接合材 SUS304 (GF7.5K) 200mm ホルトナット・ワッシャー・パッキン	1	組			
六角ホルトナット(SUS304) M16×75	4	本			1
GX形 押輪 100mm T頭ホルト・ナット・ゴム輪含む	4	組			
GX形 押輪 150mm T頭ホルト・ナット・ゴム輪含む	16	組			
GX形 押輪 200mm T頭ホルト・ナット・ゴム輪含む	1	組			
GX形用 G-Link 150mm T頭ホルト・ナット・異形管用ゴム輪含む	4	個			
GX形用 ライ 150mm	7	個			
プレート 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 50mm * 4m	1	本			
HI-TSILホ 50mm	4	個			



# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレント配水用ポリエチレン管 100mm * 5m	1	本			
EFチーフ 100mm* 50mm 両受型	1	個			
EFアング 90° 100mm 両受型	1	個			
EFワット 100mm	3	個			
PE挿し口付鋳鉄製T字管F付 100mm* 75mm	1	個			
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 GX形用 100mm	2	個			
EF受口付配水用ポリエチレン管 100mm * 5m	26	本			
EFアング 90° 50mm 片受型	1	個			
鋳鉄製ワット(PP, PV, PG)異種管 50mm* 50mm エポキシ樹脂コート 伸縮可とう離脱防止	1	個			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
EF片受ソケット仕切弁 50mm	1	基			
EF片受ソケット仕切弁 100mm	1	基			
耐震GX形受挿ソケット仕切弁 100mm 3種(10K)	1	基			
耐震GX形受挿ソケット仕切弁 150mm 3種(10K)	3	基			
凍結破損防止形空気弁(乙型) 75	2	基			1
小型空気弁(乙型)保温カバー付 20	1	基			1
地下式単口消火栓 75mm 浅埋設対応型 キャップ式	1	基			
補修弁カバー式 75mm*150mm 内外面粉体塗装	2	基			
補修弁カバー式 75mm*200mm 内外面粉体塗装	1	基			1

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
不断水割T字管(鑄鉄用)STCF/10M 600×75(タタイル製)	1	基			1
不断水割T字管(鑄鉄用)STCF/10M 600×200(タタイル製)	1	基			1
鑄鉄製ドレーンBOX 25型 ~ 75(h=700) H=0.8	1	組			
鑄鉄製仕切弁BOX 25型 100(h=600) H=0.8	2	組			
鑄鉄製仕切弁BOX 25型 150(h=600) H=0.8	3	組			
鑄鉄製仕切弁BOX 25型 200(h=1400) 下部壁FB25JC35-30	1	組			
単口消火栓BOX(鑄鉄製) h=0.6m	1	組			
単口空気弁BOX(鑄鉄製) h=0.6m	3	組			
埋設アミシート 上水用 150mm 2倍折込	303.0	m			



# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鋳鉄管布設工(機械力) 呼び径 75mm以下	1.8	m			
鋳鉄管布設工(機械力) 呼び径 100mm	0.8	m			
鋳鉄管布設工(機械力) 呼び径 150mm	162.9	m			
鋳鉄管布設工(機械力) 呼び径 200mm	0.8	m			
フランジ継手工 呼び径 75(80)mm JWVA 7.5K	11	□			
フランジ継手工 呼び径 100mm JWVA 7.5K	2	□			
フランジ継手工 呼び径 200mm JWVA 7.5K	1	□			
GX形継手接合工 呼び径 100mm 異形管の接合	4	□			
GX形継手接合工 呼び径 150mm 直管の接合	31	□			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
GX形継手接合工 呼び径 150mm 異形管の接合	16	口			
GX形継手接合工 呼び径 200mm 異形管の接合	1	口			
GX形継手接合工 呼び径 150mm G-Linkを用いた異形管の接合	4	口			
ポリエチレンスリーブ被覆工 呼び径 75mm 固定用ゴムバンド使用	1.8	m			
ポリエチレンスリーブ被覆工 呼び径 100mm 固定用ゴムバンド使用	0.8	m			
ポリエチレンスリーブ被覆工 呼び径 150mm 固定用ゴムバンド使用	162.9	m			
ポリエチレンスリーブ被覆工 呼び径 200mm 固定用ゴムバンド使用	0.8	m			
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 50mm	2.1	m			
TS継手工 呼び径 50mm	8	口			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレン管据付工 融着接合 呼び径 50mm	0.4	m			
ポリエチレン管据付工 融着接合 呼び径 100mm	133.8	m			
ポリエチレン管継手工 融着接合(1口/箇所) 呼び径 50mm	2	箇所			
ポリエチレン管継手工 融着接合(1口/箇所) 呼び径 100mm	29	箇所			
ポリエチレン管継手工 (EFチズ) 100	1	箇所			
ポリエチレン管継手工 (EFカット・EFバンド) 100	4	箇所			
鋳鉄管切断工 呼び径 150mm エンジンカッター(レジノイド砥石)	4	口			
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径 50mm	4	口			
ポリエチレン管切断工 呼び径 100mm	5	口			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鋳鉄製仕切弁設置工(機械力) 呼び径 100mm以下 縦型	2	基			
鋳鉄製仕切弁設置工(機械力) 呼び径 150mm 縦型	3	基			
仕切弁・バタフライ弁設置工(人力) 呼び径 50mm	1	基			
空気弁設置工(人力) 13~25mm ねじ込み接合工控除	1	基			
空気弁設置工 機械施工、呼び径 75mm フランジ継手工控除	2	基			
消火栓設置工 機械施工 地下式 単口消火栓 フランジ継手工控除	1	箇所			
管明示シート工	303.0	m			
管明示テープ工 呼び径: 75 x 4000 mm	1.8	m			
管明示テープ工 呼び径: 100 x 4000 mm	0.8	m			



管工

# 工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0017

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管明示テープ工 呼び径： 150×5000mm	162.9	m			
管明示テープ工 呼び径： 200×5000mm	0.8	m			
管明示テープ工(硬質塩化ビニル管) 呼び径： 50mm以下	2.1	m			
管明示テープ工(ポリエチレン管) 呼び径： 50mm以下	0.4	m			
管明示テープ工(ポリエチレン管) 呼び径： 100mm	133.8	m			
鋳鉄製ソケット継手工 50mm(P,V) 伸縮可とう離脱防止	1	箇所			
不断水取付工 600	2	箇所			
不断水連絡工 200×200mm	1	箇所			
不断水連絡工 200×75mm	1	箇所			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鑄鉄製 丸型BOX据付工(25型) ~ 75 (h700)	1	箇所			
鑄鉄製 丸型BOX据付工(25型) 100 (h600)	2	箇所			
鑄鉄製 丸型BOX据付工(25型) 150 (h600)	3	箇所			
鑄鉄製 丸型BOX据付工(25型) 200 (h1400) 下部壁FB25B35-30	1	箇所			
消火栓・空気弁BOX据付工 単口 h=600 (鑄鉄)	4	箇所			
既設鑄鉄管継手取外し工(フランジ継手) 呼び径 100mm JWWA 7.5K	2	口			
空気弁座撤去工 機械施工 呼び径 100mm	2	基			
コンクリート製 角型BOX撤去工(単口) h=1000	2	箇所			
単位当り	1	式			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	16	m			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	8	m2			
アスファルト塊運搬費	0.3	m3			
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	166	m3			
管路埋戻工(機械) 購入土 BH クローラ型 山積0.28m3 排ガス2次	161	m3			
発生土運搬費	166	m3			
軽量鋼矢板たて込み・引抜工(機械施工) 掘削深2.5m以下 たて込み+引抜	8	m			
支保材設置・撤去工 1段 掘削深2.0m以下 軽量金属腹起し：ねじ式パイプサポート	5	m			
鋼矢板軽量型賃料 1回使用 供用日数30日	3	t			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
支保材質料・損料 1段、掘削深2.0m以下、供用 30日 1回当り使用延長 5m	1	式			
処分費等（直工分）					
建設廃材処分費（Asc） 山陰アソコ	0.3	m <sup>3</sup>			
建設発生土処分費 穴道建設	166	m <sup>3</sup>			
単位当り	1	式			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
HI-TSバルブ用ワット 20mm	2	個			
水道用ホリレン二層管 1種軟質 20mm	54.0	m			
水道用ホリレン二層管 1種軟質 25mm	60.3	m			
ホリレン管用砲金製継手異径チーフ 25mm* 20mm	1	個			
ホリレン管用砲金製継手異径ワット 25mm* 20mm	1	個			
ホリレン管用砲金製継手ILホリ 90° 25mm	2	個			
ホリレン管用砲金製継手林ジ 25mm	2	個			
ホリレン管用砲金製継手メジ 20mm	2	個			
鋳鉄製ワット(P,V,G) 50mm* 25mm ILホリ 樹脂コート 伸縮可とう離脱防止	1	個			



# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径 20mm	2	口			
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径 25mm	2	口			
TS継手工 呼び径 20mm	2	口			
ポリエチレン管据付工 差込 呼び径 20mm	54.0	m			
ポリエチレン管据付工 差込 呼び径 25mm	60.3	m			
ポリエチレン管継手工 差込 呼び径 20mm	4	口			
ポリエチレン管継手工 差込 呼び径 25mm	9	口			
鋳鉄製ソケット継手工 50mm* 25mm (P,V) 伸縮可とう離脱防止	1	箇所			
スリパルブ 据付工 25mm	1	箇所			





# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	7.6	m			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	2.3	m2			
アスファルト塊運搬費	0.1	m3			
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	1.8	m3			
管路埋戻工(機械) 購入土 BH クローラ型 山積0.28m3 排ガス2次	1.9	m3			
発生土運搬費	1.8	m3			
処分費等(直工分)					
建設廃材処分費(Asc) 山陰アソコ	0.1	m3			
建設発生土処分費 穴道建設	1.8	m3			



# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレント耐衝撃性硬質塩化ビニル管 20mm * 4m	7	本			
プレント耐衝撃性硬質塩化ビニル管 25mm * 4m	1	本			
HIVP-TS形 径違ワット 20 x 16	1	個			1
HI-TSILホ 20mm	2	個			
HI-TSILホ 25mm	3	個			
HI-TS継ぎ手ワット 20mm	7	個			
HI-TS継ぎ手ワット 25mm	1	個			
EFホ 22° 1/2 50mm 両受型	3	個			
EFホ 11° 1/4 50mm 両受型	2	個			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
EF受口付配水用ポリエチレン管 50mm * 5m	35	本			
EF管 90° 50mm 片受型	1	個			
EF管 22° 1/2 50mm 片受型	2	個			
PVジョイント 50mm	1	個			
鋳鉄製ワット(P, V, G) P20, V20, G20 エポキシ樹脂コート 伸縮可とう離脱防止	1	個			
鋳鉄製ワット(VP, PV, PG, GP, GV)異種管 50mm * 25mm エポキシ樹脂コート 伸縮可とう離脱防止	1	個			
EF片受ワットシル仕切弁 50mm	1	基			
青銅製ワットシル仕切弁 25mm メッシュ	1	個			
鋳鉄製仕切弁BOX 25型 ~ 75(h=700) H=0.8	1	組			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鋳鉄製トレンBOX 25型 ~ 75(h=700) H=0.8	1	組			
配水用ホリパイプ管用鋳鉄バルブ付分水栓 50mm* 20mm	2	個			
エラスジョイント(鋼管用ホリ) 25	2	個			
メーターボックス 20(HIシモ付カイトナット付)	2	組			1
埋設アミシート 上水用 150mm 2倍折込	198.1	m			
埋設管表示テープ 水道管用 50mm*20m 上水道 西暦年	170.5	m			
単位当り	1	式			

管工

工種明細表

工種 第0008号表

頁0-0030

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径 25mm	2	口			
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 20mm	24.6	m			
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 25mm	3.1	m			
TS継手工 呼び径 16mm	1	口			
TS継手工 呼び径 20mm	19	口			
TS継手工 呼び径 25mm	8	口			
ポリエチレン管据付工 融着接合 呼び径 50mm	170.5	m			
ポリエチレン管継手工 融着接合(1口/箇所) 呼び径 50mm	49	箇所			
ポリエチレン管継手工 メカニカル 呼び径 50mm	2	口			

## 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径 20mm	4	口			
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径 25mm	4	口			
ポリエチレン管切断工 呼び径 50mm	10	口			
仕切弁・バタフライ弁設置工(人力) 呼び径 50mm	1	基			
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 50mm 分水栓 20mm	2	箇所			
管明示シート工	198.1	m			
管明示テープ工(ポリエチレン管) 呼び径: 50mm以下	170.5	m			
鋳鉄製ソケット継手工 20mm(P,V) 伸縮可とう離脱防止	1	箇所			
鋳鉄製ソケット継手工 50mm* 25mm(P,V) 伸縮可とう離脱防止	1	箇所			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
スリパル 据付工 2.5mm	1	箇所			
鋳鉄製 丸型BOX据付工(25型) ~ 75 (h700)	2	箇所			
単位当り	1	式			



# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ掘削積込工					
排出ガス対策型2次基準	63.6	m3			
管路埋戻工(機械) 購入土 BH ｸﾗｰ型 山積0.28m3 排ガス2次	61.6	m 3			
発生土運搬費	63.6	m3			
処分費等(直工分)					
建設発生土処分費 穴道建設	63.6	m 3			
単位当り	1	式			