

総括情報表

事務所名 設計書区分 変更回数 道河川名 適用単価 適用単価地区 単価適用年月日 諸経費体系 設計書名	斐川宍道水道企業団 実施設計書 当初 0 実施単価 松江D 0-07.04.01(0) 水道工事 宍道畑地区老朽管改良工事		
諸経費工種 前払率(%) 契約保証区分 市街地補正 消費税(%) 週休2日の補正区分	当 世 代 91 開削工事及び小口径推進工 40 01 金銭的保証 12 一般交通影響有り(2) 10 12 現場閉所(月単位)	前 世 代	

工事内訳表

本工事費	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	水道					
	配水管布設工					
	配水管布設工		式			
	材料					
	管工	1	式			工種 第0001号表
	土工	1	式			工種 第0002号表
	雑工	1	式			工種 第0003号表
	給水管切替工	1	式			工種 第0004号表
			式			

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
材料										
	1			式						工種 第0005号表
管工										
	1			式						工種 第0006号表
土工										
	1			式						工種 第0007号表
消火栓設置工										
				式						
材料										
	1			式						工種 第0008号表
管工										
	1			式						工種 第0009号表
舗装本復旧工										
				式						
土工										
	1			式						工種 第0010号表
交通管理工										
				式						

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員	1	式			工種 第0011号表
直接工事費		式			
共通仮設費（率分）		1式			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費		1式			
工事原価					
一般管理費等		1式			
工事価格					

工事内訳表

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消費税及地方 消費税相当額			1 式			
工事費						
工事価格計						
消費税及び地 方消費税額計			1 式			
工事費						

工種明細表

工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EF受口付配水用ホリパイプ管 100mm * 5m	79	本			
EF受口付配水用ホリパイプ管 75mm * 5m	67	本			
EF受口付配水用ホリパイプ管 50mm * 5m	36	本			
プレイント配水用ホリパイプ管 100mm	70.0	m			
プレイント配水用ホリパイプ管 75mm	33.4	m			
プレイント配水用ホリパイプ管 50mm	12.4	m			
EFソケット 100mm	8	個			
EFソケット 75mm	7	個			
EFソケット 50mm	4	個			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
EF^ノト 90° 100mm 片受型	2	個			
EF^ノト 22° 1/2 100mm 片受型	5	個			
EF^ノト 11° 1/4 100mm 片受型	1	個			
EF^ノト 45° 75mm 片受型	4	個			
EF^ノト 22° 1/2 75mm 片受型	1	個			
EF^ノト 45° 50mm 片受型	1	個			
EF^ノト 22° 1/2 50mm 片受型	1	個			
EF^ノト 45° 100mm 両受型	8	個			
EF^ノト 22° 1/2 100mm 両受型	6	個			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
EFA [^] ソ [^] 11° 1/4 100mm 両受型	7	個			
EFA [^] ソ [^] 45° 75mm 両受型	3	個			
EFA [^] ソ [^] 22° 1/2 75mm 両受型	1	個			
EFA [^] ソ [^] 11° 1/4 75mm 両受型	3	個			
EFA [^] ソ [^] 90° 50mm 両受型	1	個			
EFA [^] ソ [^] 45° 50mm 両受型	4	個			
EFS [^] ソ [^] 100mm 300H 片受型	1	個			
EFチ-ス [^] 50mm* 50mm 片受型	1	個			
EFチ-ス [^] 100mm* 100mm 両受型	2	個			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
EFチ-ス 100mm* 50mm 両受型	1	個			
EFチ-ス 75mm* 50mm 両受型	1	個			
PE挿し口付鑄鉄製T字管F付 100mm* 75mm	1	個			
PE挿し口付鑄鉄製T字管F付 75mm* 75mm	1	個			
EF片受レユーサ 100mm* 75mm	3	個			
EF片受レユーサ 75mm* 50mm	1	個			
サトル分水栓 (VP用) 75× 30 ボール式 メーターに含む	1	個			1
サトル分水栓 (配水ホリ管用) 100× 30 ボール式 メーターに含む	2	個			1
サトル分水栓 (配水ホリ管用) 75× 30 ボール式 メーターに含む	1	個			1

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレント耐衝撃性硬質塩化ビニル管 30mm * 4m	27	本			
プレント耐衝撃性硬質塩化ビニル管 50mm	5.5	m			
プレント耐衝撃性硬質塩化ビニル管 30mm	32.3	m			
HI-TS継ぎ手ソケット 30mm	37	個			
HI-TS90°バンド 30mm	2	個			
HI-TS45°バンド 30mm	10	個			
HI-TS22°1/2バンド 30mm	1	個			
HI-TS11°1/4バンド 30mm	1	個			
HI-TSILホ 50mm	6	個			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
エラストロイド(ホシ) 30mm	6	個			
鋳鉄製ソケット(ISO-P)異種管(P,V,G) 50mm* 30mmコア付 エポキシ樹脂コート 伸縮可とう離脱防止	2	個			
鋳鉄製ソケット(P,V,G) P30,V30,G32 エポキシ樹脂コート 伸縮可とう離脱防止	1	個			
鋳鉄製ソケット(P,V,G) 30mm* 25mm エポキシ樹脂コート 伸縮可とう離脱防止	2	個			
鋳鉄製ソケット(V) 30mm* 20mm エポキシ樹脂コート 伸縮可とう離脱防止	1	個			
配水ホリ管用メカニカルソケット 45° 75mm	1	個			
メカニカルソケット(VP×HPPE) 75mm	1	個			
メカニカルソケット(VP×HPPE) 50mm	2	個			
配水ホリ管用メカニカルソケット 50mm	1	個			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
塩ビ管用管帽 100mm	1	個			
フランジ [※] 接合材 SUS304 (GF7.5K) 75mm ホルツナット・ワッシャー・パッキン	2	組			
六角ホルツナット(SUS304) M16×75	8	本			1
フランジ [※] 短管 GF 75×300	2	個			1
小型空気弁(乙型)保温加 [※] -付 20	1	基			1
小型空気弁(乙型)保温加 [※] -付 13	1	基			1
単口空気弁BOX(鋳鉄製) h=0.6m	2	組			
PE挿し口付ワトシール仕切弁 100mm	2	基			
PE挿し口付ワトシール仕切弁 75mm	2	基			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
PE挿し口付ワトシル仕切弁 50mm	2	基			
EF片受ワトシル仕切弁 50mm	1	基			
青銅製ワトシル仕切弁 30mm メジ	3	個			
鋳鉄製仕切弁BOX 25型 100(h=600) H=0.8	2	組			
鋳鉄製仕切弁BOX 25型 100(h=1000) H=1.2	3	組			
鋳鉄製仕切弁BOX 25型 ~ 75(h=700) H=0.8	6	組			
鋳鉄製トレンBOX 25型 ~ 75(h=700) H=0.8	2	組			
鋳鉄製仕切弁BOX 25型 ~ 75(h=900) H=1.0	1	組			
不断水丁字管 (VP管用) 100 x 100 PE挿し口付	1	個			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
不断水丁字管 (VP管用) 75×75 PE挿し口付	1	個			1
不断水簡易弁スツル ^o - (VP用) 100mm	2	基			
埋設管表示テープ 水道管用 50mm*20m 上水道 西暦年	1,200.8	m			
埋設マルチシート 上水用 150mm 2倍折込	1,197.7	m			
単位当り	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレン管据付工 融着接合 呼び径 100mm	480.0	m			
ポリエチレン管据付工 融着接合 呼び径 75mm	374.8	m			
ポリエチレン管据付工 融着接合 呼び径 50mm	196.0	m			
ポリエチレン管切断工 呼び径 100mm	29	口			
ポリエチレン管切断工 呼び径 75mm	13	口			
ポリエチレン管切断工 呼び径 50mm	8	口			
ポリエチレン管継手工 融着接合(1口/箇所) 呼び径 100mm	91	箇所			
ポリエチレン管継手工 融着接合(1口/箇所) 呼び径 75mm	73	箇所			
ポリエチレン管継手工 融着接合(1口/箇所) 呼び径 50mm	40	箇所			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリレン管継手工 (EFカット・EFバンド) 100	29	箇所			
ポリレン管継手工 (EFカット・EFバンド) 75	15	箇所			
ポリレン管継手工 (EFカット・EFバンド) 50	9	箇所			
ポリレン管継手工 (EFチズ) 100	3	箇所			
ポリレン管継手工 (EFチズ) 75	1	箇所			
フランジ継手工 呼び径 75(80)mm JWWA 7.5K	2	口			
分水栓建て込み工(塩化ビニル管) 配水管 呼び径 75mm 分水栓 呼び径 30mm	1	箇所			
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 100mm 分水栓 30mm	2	箇所			
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 75mm 分水栓 30mm	1	箇所			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 50mm	5.5	m			
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 30mm	140.3	m			
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径 50mm	6	口			
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径 30mm	23	口			
TS継手工 (ソケット・エルブ・バンド) 50	6	箇所			
TS継手工 (ソケット・エルブ・バンド) 30	51	箇所			
エラストジョイント継手工 30mm	6	箇所			
鋳鉄製ソケット継手工 50mm* 30mm (P,V) 伸縮可とう離脱防止	2	箇所			
鋳鉄製ソケット継手工 30mm (P,V) 伸縮可とう離脱防止	1	箇所			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鋳鉄製ソケット継手工 30mm* 25mm (P,V) 伸縮可とう離脱防止	2	箇所			
鋳鉄製ソケット継手工 30mm* 20mm (P,V) 伸縮可とう離脱防止	1	箇所			
FCDｼﾞョｲﾝﾄ継手工 (P-P) 75	1	箇所			
FCDｼﾞョｲﾝﾄ継手工 (P-V) 75	1	箇所			
FCDｼﾞョｲﾝﾄ継手工 (P-V) 50	2	箇所			
FCDｼﾞョｲﾝﾄ継手工 (P-P) 50	1	箇所			
メカニカル継手工 呼び径 100mm 継手形式の割増なし	1	口			
鋳鉄管布設工(人力) 呼び径 75mm以下	0.7	m			
空気弁設置工 人力施工 呼び径 13~25mm	2	基			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
空気弁BOX設置工	2	基			
仕切弁・バタフライ弁設置工(人力) 呼び径 100mm	2	基			
仕切弁・バタフライ弁設置工(人力) 呼び径 75mm	2	基			
仕切弁・バタフライ弁設置工(人力) 呼び径 50mm	3	基			
止水弁据付工 30mm VP用	3	箇所			
鋳鉄製 丸型BOX据付工(25型) 100 (h600)	2	箇所			
鋳鉄製 丸型BOX据付工(25型) 100 (h1000)	3	箇所			
鋳鉄製 丸型BOX据付工(25型) ~ 75 (h700)	8	箇所			
鋳鉄製 丸型BOX据付工(25型) ~ 75 (h900)	1	箇所			

管工

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0020

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
不断水連絡工 100×100mm	1	箇所			
不断水連絡工 75×75mm	1	箇所			
不断水インサートバルブ設置工（VP管用） 100	2	箇所			
管明示シート工	1,197.7	m			
管明示テープ工（ポリエチレン管） 呼び径： 100mm	482.1	m			
管明示テープ工（ポリエチレン管） 呼び径： 75mm	376.9	m			
管明示テープ工（ポリエチレン管） 呼び径： 50mm以下	196.1	m			
管明示テープ工（硬質塩化ビニル管） 呼び径： 50mm以下	145.8	m			
撤去管（既設硬質塩化ビニル管）切断工 呼び径 75mm	1	口			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
撤去管(既設硬質塩化ビニル管)切断工 呼び径 30mm	2	口			
撤去管(既設硬質塩化ビニル管)切断工 呼び径 25mm	2	口			
撤去管(既設硬質塩化ビニル管)切断工 呼び径 20mm	1	口			
単位当り	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	2,250	m			
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下	150	m			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	680	m2			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	45	m2			
アスファルト塊運搬費	50	m3			
コンクリート塊運搬費	5	m3			
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	590	m3			
管路埋戻工(機械) 購入土 BH ｸｰﾗ型 山積0.28m3 排ガス2次	330	m 3			
発生土運搬費	590	m3			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 締固め後密度 2.35t/m ³	724	m ²			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 8cm	83	m ² ・層			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 12cm	256	m ² ・層			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 17cm	340	m ² ・層			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 11cm	83	m ² ・層			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 15cm	35	m ² ・層			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 17cm	45	m ² ・層			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 30cm	560	m ² ・層			
木矢板たて込み工 矢板長1.80m 厚さ3.00cm 設置+撤去	8.7	m			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
木製支保工 木矢板 掘削深度2.0m未満 設置 + 撤去	8.7	m			
処分費等(直工分)					
建設廃材処分費(Asc)	50	m ³			
建設廃材処分費(Co)	5	m ³			
建設発生土処分費	590	m ³			
単位当り	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ブレンド耐衝撃性硬質塩化ビニル管 25mm	6.8	m			
ブレンド耐衝撃性硬質塩化ビニル管 20mm	144.5	m			
HI-TS継ぎ手ケット 25mm	4	個			
HI-TS継ぎ手ケット 20mm	36	個			
HI-TSエルブ 25mm	3	個			
HI-TSエルブ 20mm	16	個			
HI-TS45°エルブ 20mm	4	個			
HI-TSチーフ 30mm* 20mm	2	個			
青銅製ワトシル仕切弁 25mm メジ	1	個			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
エラストロイト(ホシ) 25mm	2	個			
鋳鉄製仕切弁BOX 25型 ~ 75(h=700) H=0.8	1	組			
鋳鉄製ソケット(V) 30mm* 20mm エポキシ樹脂コート 伸縮可とう離脱防止	1	個			
鋳鉄製ソケット(P,V,G) P20,V20,G20 エポキシ樹脂コート 伸縮可とう離脱防止	2	個			
鋳鉄製ソケット(V) 20mm* 13mm エポキシ樹脂コート 伸縮可とう離脱防止	12	個			
サドル分水栓(VP管用) 75×20 ホール式 メーターを含む	1	個			1
サドル分水栓(配水ホリ管用) 100×25 ホール式 メーターを含む	1	個			1
サドル分水栓(配水ホリ管用) 100×20 ホール式 メーターを含む	7	個			1
サドル分水栓(配水ホリ管用) 75×20 ホール式 メーターを含む	1	個			1

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ガル分水栓（配水ホリ管用） 50×20 ホール式 メーターを含む	2	個			1
埋設管表示テープ 水道管用 50mm*20m 上水道 西暦年	151.3	m			
埋設アミシート 上水用 150mm 2倍折込	77.1	m			
単位当り	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 25mm	6.8	m			
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 20mm	144.5	m			
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径 25mm	4	口			
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径 20mm	30	口			
TS継手工 (ソケット・エルブ・バンド) 25	7	箇所			
TS継手工 (ソケット・エルブ・バンド) 20	56	箇所			
TS継手工 (チズ) 30×20	2	箇所			
エラストポイント継手工 25mm	2	箇所			
鋳鉄製ソケット継手工 30mm* 20mm (P,V) 伸縮可とう離脱防止	1	箇所			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鋳鉄製ソケット継手工 20mm (P,V) 伸縮可とう離脱防止	2	箇所			
鋳鉄製ソケット継手工 20mm* 13mm (P,V) 伸縮可とう離脱防止	12	箇所			
分水栓建て込み工(塩化ビニル管) 配水管 呼び径 75mm 分水栓 呼び径 20mm	1	箇所			
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 100mm 分水栓 25mm	1	箇所			
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 100mm 分水栓 20mm	7	箇所			
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 75mm 分水栓 20mm	1	箇所			
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 50mm 分水栓 20mm	2	箇所			
止水弁据付工 25mm V P用	1	箇所			
鋳鉄製 丸型BOX据付工(25型) ~ 75 (h700)	1	箇所			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	220	m			
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下	17	m			
舗装版取壊し積込工 バックハウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	39	m2			
舗装版取壊し積込工 小型バックハウ クローラ型 山積0.13m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	18	m2			
舗装版取壊し積込工 バックハウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	1	m2			
舗装版取壊し積込工 小型バックハウ クローラ型 山積0.13m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	3	m2			
アスファルト塊運搬費	2.5	m3			
コンクリート塊運搬費	0.4	m3			
バックハウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	32	m3			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	9	m3			
管路埋戻工(機械) 購入土 BH ｸｰﾗ型 山積0.28m3 排ガス2次	20	m 3			
管路埋戻工(機械) 購入土 BH ｸｰﾗ型 山積0.13m3 排ガス2次	7	m 3			
発生土運搬費	39	m3			
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 締固め後密度 2.35t/m3	40	m2			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 8cm	3	m2・層			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 12cm	34	m2・層			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 17cm	2	m2・層			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	18	m2・層			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 11cm	3	m ² ・層			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 15cm	19	m ² ・層			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 17cm	1	m ² ・層			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 30cm	16	m ² ・層			
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚30mm	18	m ²			
コンクリート舗装工 t=10cm(基礎碎石RC-30 t=10cm)	3	m ²			
処分費等(直工分)					
建設廃材処分費(Asc)	2.5	m ³			
建設廃材処分費(Co)	0.4	m ³			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
PE挿し口付 鑄鉄製T字管F付 100mm* 75mm	1	個			
PE挿し口付 鑄鉄製T字管F付 75mm* 75mm	1	個			
EFソケット 100mm	1	個			
EFソケット 75mm	2	個			
フランジ 接合材 SUS304 (GF7.5K) 75mm ホルトナット・ワッシャー・パッキン	4	組			
六角ホルトナット(SUS304) M16 x 75	8	本			1
地下式単口消火栓 75mm 浅埋設対応型 キャップ式	2	基			
補修弁パイプ式 75mm*150mm 内外面粉体塗装	2	基			
フランジ 短管 GF 75 x 150	2	個			1

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	1,500	m			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	2,180	m2			
アスファルト塊運搬費	120	m3			
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	34	m3			
発生土運搬費	34	m3			
不陸整正工 施工幅 1.8m未満	1,240	m2・層			
不陸整正工 施工幅 1.8m以上	939	m2・層			
基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚50mm	891	m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚50mm	891	m2			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚50mm	1,020	m ²			
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚40mm	214	m ²			
コンクリート舗装工 t=10cm(基礎碎石RC-30 t=10cm)	46	m ²			
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	950	m			
区画線設置(溶融式) 実線_45cm	1	m			
区画線設置(溶融型すべり止め) 茶色 45cm	9	m ²			
単位当り	1	式			

