

総括情報表

頁0-0001

事務所名 設計書区分 変更回数 道河川名 適用単価 適用単価地区 単価適用年月日	斐川宍道水道企業団 実施設計書 当初 0 実施単価 出雲 A 0-07.05.01(0)		
諸経費体系 設計書名	水道工事 出雲市道斐川580号線他（有信）老朽管改良工事		
	当 世 代	前 世 代	
諸経費工種 前払率（％） 契約保証区分 市街地補正 消費税率（％） 週休2日の補正区分	91 開削工事及び小口径推進工 40 01 金銭的保証 12 一般交通影響有り（2） 10 12 現場閉所(月単位)		

工事内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
水道											
配水管布設工											
					式						
配水管布設工											
					式						
材料											
		1			式					工種 第0001号表	
布設											
		1			式					工種 第0002号表	
土工											
		1			式					工種 第0003号表	
雑工											
		1			式					工種 第0004号表	
給水管切替工											
					式						

工事内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料						
	1		式			工種 第0005号表
布設						
	1		式			工種 第0006号表
土工						
	1		式			工種 第0007号表
消火栓設置工						
			式			
材料						
	1		式			工種 第0008号表
布設						
	1		式			工種 第0009号表
雑工						
	1		式			工種 第0010号表
舗装本復旧工						
			式			
土工						
	1		式			工種 第0011号表

工事内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
交通管理工											
					式						
交通誘導警備員										工種 第0012号表	
		1			式						
直接工事費											
					式						
技術管理費											
					1 式						
通水試験工 既設管と連絡して給水車が不要の場合											
		651.2			m						
共通仮設費（ 率分）											
					1 式						
共通仮設費計											
純工事費											
現場管理費											
					1 式						

工事内訳表

頁0-0005

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事原価							
一般管理費等							
工事価格				1 式			
消費税及地方 消費税相当額							
工事費				1 式			
工事価格計							
消費税及び地 方消費税額計							
工事費				1 式			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EF受口付配水用ポリエチレン管 φ100mm * 5m					
	115	本			
ブレンインド配水用ポリエチレン管 φ100mm					
	55.5	m			
EFソケット φ100mm					
	9	個			
EFソケット φ50mm					
	1	個			
EFエルブ 45° φ100mm 片受型					
	3	個			
EFエルブ 22° 1/2 φ100mm 片受型					
	4	個			
EFエルブ 45° φ100mm 両受型					
	15	個			
EFエルブ 22° 1/2 φ100mm 両受型					
	2	個			
EFチーヌ φ100mm* φ50mm 両受型					
	1	個			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PE挿し口付鋳鉄製T字管F付 φ 100mm* φ 75mm					
	2	個			
配水ホリ管用メカカルジョイント 45° φ 100mm					
	6	個			
ブレンインド 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ 50mm					
	4.4	m			
HI-TS11ホ φ 50mm					
	1	個			
HI-TS45° 11ホ φ 50mm					
	2	個			
メカカルジョイント (VP × HPPE) φ 100mm					
	2	個			
メカカルジョイント (VP × HPPE) φ 50mm					
	1	個			
小型空気弁 φ 20mm 内外面粉体 フランジ 付ねじ込み形 凍結防止型					
	2	個			
フランジ 接合材 SUS304 (GF7.5K) φ 75mm ボルトナット・ワッシャー・パッキン					
	4	組			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ 短管 φ 75mm*300mm					
	2	個			
PE挿し口付ワトシル仕切弁 φ 100mm					
	4	基			
PE挿し口付ワトシル仕切弁 φ 50mm					
	1	基			
仕切弁室 H=0.7m Φ 50 ~ Φ 100 鋳鉄製					
	5	基			
空気弁室 鋳鉄製					
	2	基			
埋設アルミシート 上水用 150mm 2倍折込					
	647.2	m			
埋設管表示テフ 水道管用 ポリ管 φ 100 50mm*20m 上水道 西暦年					
	645.7	m			
埋設管表示テフ 水道管用 ポリ管 φ 50 50mm*20m 上水道 西暦年					
	1.1	m			
埋設管表示テフ 水道管用 塩ビ管 φ 50 50mm*20m 上水道 西暦年					
	4.4	m			

材料

工種明細表

工種 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単位当り					
		1	式			

布設

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管据付工 融着接合 呼び径 φ100mm					
	642.3	m			
ポリエチレン管据付工 融着接合 呼び径 φ50mm					
	0.3	m			
ポリエチレン管切断工 呼び径 φ100mm					
	28	口			
ポリエチレン管継手工 融着接合(1口/箇所) 呼び径 φ100mm					
	122	箇所			
ポリエチレン管継手工 (EFソケット・EFバンド) φ100					
	26	箇所			
ポリエチレン管継手工 (EFソケット・EFバンド) φ50					
	1	箇所			
ポリエチレン管継手工 (EFチズ) φ100					
	1	箇所			
FCDバンド継手工 (P-P) φ100					
	6	箇所			
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 φ50mm					
	4.4	m			

布設

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管切断工 呼び径 φ50mm					
	3	口			
TS継手工 (ソケット・エルブ・ベンட்) φ50					
	3	箇所			
FCDジョイント継手工 (P-V) φ100					
	2	箇所			
FCDジョイント継手工 (P-V) φ50					
	1	箇所			
空気弁設置工 人力施工 呼び径 φ13～25mm					
	2	基			
フランジ継手工 呼び径 φ75(80)mm JWWA 7.5K					
	2	口			
鋳鉄管布設工(人力) 呼び径 φ75mm以下					
	0.6	m			
仕切弁・バタフライ弁設置工(人力) 呼び径 φ100mm					
	4	基			
仕切弁・バタフライ弁設置工(人力) 呼び径 φ50mm					
	1	基			

布設

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁室設置工 H=0.7m Φ50～Φ100					
	5	基			
空気弁室設置工					
	2	基			
管明示シート工					
	647.2	m			
管明示テープ工（ポリエチレン管） 呼び径： φ 100mm					
	645.7	m			
管明示テープ工（ポリエチレン管） 呼び径： φ 50mm以下					
	1.1	m			
管明示テープ工（硬質塩化ビニル管） 呼び径： φ 50mm以下					
	4.4	m			
撤去管(既設硬質塩化ビニル管)切断工 呼び径 φ100mm					
	4	口			
単位当り					
	1	式			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	1,293	m			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	346	m2			
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ クローラ型 山積0.13m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	43	m2			
アスファルト塊運搬費					
積算参考：Dt4t	18	m3			
アスファルト塊運搬費					
積算参考：Dt2t	1	m3			
バックホウ掘削積込工					
排出ガス対策型2次基準 積算参考：BH0.28m3級	311	m3			
バックホウ掘削積込工					
排出ガス対策型2次基準 積算参考：BH0.13m3級	38	m3			
管路埋戻し工(機械施工)					
積算参考：BH0.28m3級	219	m3			
管路埋戻し工(機械施工)					
積算参考：BH0.13m3級	33	m3			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻土 CBR20%以上					
	252	m 3			
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離19.0km以下(13.0km超) 積算参考：Dt4t					
	252	m3			
発生土運搬費					
	311	m3			
発生土運搬費					
	38	m3			
アスファルト仮舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 締固め後密度 2 . 3 5 t/m3					
	346	m2			
アスファルト仮舗装工(人力) 歩道 仕上り厚3cm 締固め後密度 2 . 2 t/m3					
	43	m2			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 12cm					
	333	m2・層			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 17cm 1層目					
	13	m2・層			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 17cm 2層目					
	13	m2・層			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 15cm					
	346	m2・層			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm					
	43	m2・層			
木矢板たて込み工 矢板長2.10m 厚さ4.50cm 設置 + 撤去					
	8.6	m			
木矢板たて込み工 矢板長2.40m 厚さ4.50cm 設置 + 撤去					
	4.5	m			
木製支保工 木矢板 掘削深度2.0m以上 設置 + 撤去					
	4.2	m			
木製支保工 木矢板 掘削深度2.0m以上 設置 + 撤去					
	8.9	m			
処分費等 (直工分)					
建設廃材処分費 (Asc)					
	20	m 3			
建設発生土処分費					
	350	m 3			

土工

工種明細表

工種 第0003号表

頁0-0016

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単位当り					
		1	式			

工雜

工種明細表

工種 第0004号表

頁0-0017

[illegible]

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾌﾟﾚﾝｼｮﾝﾄﾞ耐衝撃性硬質塩化ビニﾙ管 φ 25mm					
	2.4	m			
ﾌﾟﾚﾝｼｮﾝﾄﾞ耐衝撃性硬質塩化ビニﾙ管 φ 20mm					
	10.8	m			
HI-TS継ぎ手ｼｬｯﾄ φ 25mm					
	3	個			
HI-TS継ぎ手ｼｬｯﾄ φ 20mm					
	8	個			
HI-TSﾒﾙﾌﾞ φ 25mm					
	2	個			
HI-TSﾒﾙﾌﾞ φ 20mm					
	9	個			
鋳鉄製ｼｬｯﾄ(V) V25 ﾒﾙﾌﾞｷﾞ樹脂ｺｰﾄ 伸縮可とう離脱防止					
	1	個			
鋳鉄製ｼｬｯﾄ(V) V20 ﾒﾙﾌﾞｷﾞ樹脂ｺｰﾄ 伸縮可とう離脱防止					
	4	個			
配水用ﾒﾙﾌﾞﾘﾍﾟﾝ管用鋳鉄ｼｬｯﾄ付分水栓 φ 100mm* φ 25mm					
	1	個			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水用ホリパイプ管用鋳鉄ナット付分水栓 φ100mm*φ20mm					
	4	個			
エラストマジョイント ホリパイプ φ25mm					
	2	個			
エラストマジョイント ホリパイプ φ20mm					
	4	個			
青銅製ワットソール仕切弁 φ25mm ネジ					
	1	個			
青銅製ワットソール仕切弁 φ20mm ネジ					
	2	個			
止水弁室 H=0.7m φ50以下 鋳鉄製					
	3	基			
埋設ポリシート 上水用 150mm 2倍折込					
	11.4	m			
埋設管表示テープ 水道管用 塩ビ管 φ25 50mm*20m 上水道 西暦年					
	2.4	m			
埋設管表示テープ 水道管用 塩ビ管 φ20 50mm*20m 上水道 西暦年					
	10.8	m			

材料

工種明細表

工種 第0005号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
単位当り						
		1	式			

布設

工種明細表

工種 第0006号表

頁0-0021

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 φ25mm					
	2.4	m			
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 φ20mm					
	10.8	m			
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径 φ25mm					
	4	口			
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径 φ20mm					
	15	口			
TS継手工（ソケット・エルブ・ベント） φ25					
	5	箇所			
TS継手工（ソケット・エルブ・ベント） φ20					
	17	箇所			
鋳鉄製ソケット継手工 φ25mm（V） 伸縮可とう離脱防止					
	1	箇所			
鋳鉄製ソケット継手工 φ20mm（V） 伸縮可とう離脱防止					
	4	箇所			
分水栓建て込み工（ポリエチレン管） 配水管 φ100mm 分水栓 φ25mm					
	1	箇所			

布設

工種明細表

工種 第0006号表

頁0-0022

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 φ100mm 分水栓 φ20mm					
	4	箇所			
175φ 30mm継手工 φ 25mm					
	2	箇所			
175φ 30mm継手工 φ 20mm					
	4	箇所			
止水弁据付工 φ 25mm VP用					
	1	箇所			
止水弁据付工 φ 20mm VP用					
	2	箇所			
止水弁室設置工 H=0.7m 公道					
	3	基			
管明示シート工					
	11.4	m			
管明示テープ工(硬質塩化ビニル管) 呼び径: φ 50mm以下					
	13.2	m			
単位当り					
	1	式			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	23	m			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	6	m2			
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ クローラ型 山積0.13m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	0.6	m2			
アスファルト塊運搬費					
積算参考：Dt4t アスファルト塊運搬費	0.3	m3			
アスファルト塊運搬費					
積算参考：Dt2t バックホウ掘削積込工	0.1	m3			
バックホウ掘削積込工					
排出ガス対策型2次基準 積算参考：BH0.28m3級 バックホウ掘削積込工	5	m3			
バックホウ掘削積込工					
排出ガス対策型2次基準 積算参考：BH0.13m3級 管路埋戻し工(機械施工)	0.5	m3			
管路埋戻し工(機械施工)					
積算参考：BH0.28m3級 管路埋戻し工(機械施工)	3	m3			
管路埋戻し工(機械施工)					
積算参考：BH0.13m3級	0.4	m3			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻土 CBR20%以上					
	4	m 3			
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離19.0km以下(13.0km超) 積算参考：Dt4t					
	4	m3			
発生土運搬費					
	5	m3			
発生土運搬費					
	0.5	m3			
アスファルト仮舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 締固め後密度 2 . 3 5 t/m3					
	6	m2			
アスファルト仮舗装工(人力) 歩道 仕上り厚3cm 締固め後密度 2 . 2 t/m3					
	0.6	m2			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 12cm					
	6	m2・層			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 15cm					
	6	m2・層			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm					
	0.6	m2・層			

土工

工種明細表

工種 第0007号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費等（直工分）						
建設発生土処分費						
		6	m 3			
単位当り						
		1	式			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PE挿し口付 鑄鉄製T字管F付 φ 100mm* φ 75mm					
	1	個			
EFソケット φ 100mm					
	1	個			
フランジ 接合材 SUS304 (GF7.5K) φ 75mm ボルトナット・ワッシャー・パッキン					
	3	組			
地下式単口消火栓 φ 75mm 浅埋設対応型 キャップ 式					
	1	基			
補修弁レバー式 φ 75mm*150mm 内外面粉体塗装					
	1	基			
フランジ 短管 φ 75mm*100mm					
	1	個			
消火栓室 鑄鉄製					
	1	基			
単位当り					
	1	式			

布設

工種明細表

工種 第0009号表

頁0-0027

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリレン管継手工（EFサット・EFベント） Φ100					
	1	箇所			
フランジ継手工 呼び径 φ75(80)mm JWWA 7.5K					
	2	口			
消火栓設置工 機械施工 地下式 単口消火栓					
	1	箇所			
消火栓室設置工					
	1	基			
区画線設置(溶融式) 実線_15cm 黄色					
	2.0	m			
単位当り					
	1	式			

工雜

工種明細表

工種 第0010号表

頁0-0028

[illegible]

土工

工種明細表

工種 第0011号表

頁0-0029

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	1,316	m			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	703	m2			
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ クローラ型 山積0.13m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	88	m2			
アスファルト塊運搬費	29	m3			
アスファルト塊運搬費	3	m3			
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型1次基準	8	m3			
発生土運搬費	8	m3			
不陸整正工 施工幅 1.8m未満	791	m2・層			
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚5cm 締固め後密度 2 . 3 5 t/m3 表層	27	m2			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚5cm 締固め後密度 2 . 3 5 t/m3 基層						
	27	m2				
アスファルト舗装工(人力) 歩道 仕上り厚3cm 締固め後密度 2 . 2 t/m3 表層						
	88	m2				
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚5cm 締固め後密度 2 . 3 5 t/m3 表層						
	676	m2				
区画線設置(溶融式) 実線_15cm						
	2	m				
区画線設置(溶融式) 実線_45cm						
	0.9	m				
区画線設置(溶融式) 矢印・記号・文字_15cm換算						
	35	m				
処分費等 (直工分)						
建設廃材処分費 (Asc)						
	32	m 3				
建設発生土処分費						
	8	m 3				

土工

工種明細表

工種 第0011号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
単位当り						
		1	式			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B						
		132	人			
単位当り						
		1	式			