総 括 情 報 表

事務所名	斐川宍道水道企業団	
設計書区分	実施設計書　　当初	
変更回数	0	
道河川名		
適用単価	実施単価	
適用単価地区	出雲Ｃ	
単価適用年月日	0-07.06.01(0)	
諸経費体系	水道工事	
設計書名	出雲市道島村幹線１号線他老朽管改良工事	
	当　世　代	前　世　代
諸経費工種	91　開削工事及び小口径推進工	
前払率（%）	40	
契約保証区分	01　金銭的保証	
市街地補正	12　一般交通影響有り（２）	
消費税率（%）	10	
週休２日の補正区分	12　現場閉所(月単位)	

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
本工事費					
水道					
配水管布設工		式			
①配水管布設工		式			
①材料	1	式			工種　第0001号表
①布設	1	式			工種　第0002号表
①土工	1	式			工種　第0003号表
①雑工	1	式			工種　第0004号表
②給水管切替工		式			

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
②材料	1	式			工種　第0005号表
②布設	1	式			工種　第0006号表
②土工	1	式			工種　第0007号表
③消火栓設置工		式			
③材料	1	式			工種　第0008号表
③布設	1	式			工種　第0009号表
③雑工	1	式			工種　第0010号表
④舗装本復旧工		式			
④土工	1	式			工種　第0011号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
⑤交通管理工		式			
⑤交通誘導警備員	1	式			工種　第0012号表
直接工事費		式			
技術管理費		1 式			
通水試験工 既設管と連絡して給水車が不要の場合	877.1	m			
共通仮設費（ 率分）		1 式			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費		1 式			

工事内訳表

費目・工種・施工名称など		数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
工事原価						
一般管理費等			1式			
工事価格						
消費税及地方消費税相当額			1式			
工事費						
工事価格計						
消費税及び地方消費税額計			1式			
工事費						

①材料

工種明細表

工種　第0001号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
EF受口付配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ100mm ＊ 5m	137	本			
EF受口付配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ75mm ＊ 5m	20	本			
ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ100mm	30.1	m			
ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ75mm	25.9	m			
EFｿｹｯﾄ φ100mm	10	個			
EFｿｹｯﾄ φ75mm	4	個			
EFﾍﾞﾝﾄﾞ22°1/2 φ100mm 両受型	12	個			
EFﾍﾞﾝﾄﾞ45° φ100mm 片受型	1	個			
EFﾍﾞﾝﾄﾞ45° φ75mm 片受型	3	個			

①材料

工種明細表

工種　第0001号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
EFﾍﾞﾝﾄﾞ11°1/4 φ75mm 片受型	1	個			
EFﾍﾞﾝﾄﾞ45° φ100mm 両受型	5	個			
EFﾍﾞﾝﾄﾞ90° φ75mm 両受型	2	個			
EFﾍﾞﾝﾄﾞ45° φ75mm 両受型	10	個			
EFﾁｰｽﾞ φ100mm*φ100mm 両受型	1	個			
EFﾁｰｽﾞ φ100mm*φ75mm 両受型	2	個			
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手ﾚﾃﾞｭｰｻ φ100mm*φ75mm	2	個			
PE挿し口付鋳鉄製T字管F付 φ100mm*φ75mm	3	個			
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓 φ75mm*φ30mm	1	個			

①材料

工種明細表

工種　第0001号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 φ75mm	2.4	m			
ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 φ50mm	4.0	m			
ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 φ30mm	5.5	m			
HI-TS継ぎ手ｿｹｯﾄ φ30mm	3	個			
HI-TS45°ｴﾙﾎﾞ φ30mm	1	個			
ｴﾗｽｼﾞｮｲﾝﾄ（ｵﾈｼﾞ） φ30mm	2	個			
鋳鉄製ｿｹｯﾄ(V) V30 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾄ 伸縮可とう離脱防止	1	個			
塩ビ管用ﾒｶﾆｶﾙﾍﾞﾝﾄﾞ45° φ75mm	2	個			
塩ビ管用ﾒｶﾆｶﾙﾍﾞﾝﾄﾞ45° φ50mm	2	個			

①材料

工種明細表

工種　第0001号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
塩ビ管用ﾒｶﾆｶﾙﾍﾞﾝﾄﾞ11°1/4 φ50mm	1	個			
配水ﾎﾟﾘ管用ﾒｶﾆｶﾙｼﾞｮｲﾝﾄ φ100mm	1	個			
配水ﾎﾟﾘ管用ﾒｶﾆｶﾙｼﾞｮｲﾝﾄ片落 φ100mm*φ75mm	1	個			
ﾒｶﾆｶﾙｼﾞｮｲﾝﾄ（CIP×HPPE） φ75mm	1	個			
ﾒｶﾆｶﾙｼﾞｮｲﾝﾄ（VP×HPPE） φ75mm	1	個			
ﾒｶﾆｶﾙｼﾞｮｲﾝﾄ片落（VP×HPPE） φ50mm*φ75mm	1	個			
塩ビ管用ﾒｶﾆｶﾙｼﾞｮｲﾝﾄ φ75mm	1	個			
塩ビ管用ﾒｶﾆｶﾙｼﾞｮｲﾝﾄ φ50mm	1	個			
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 SUS304（GF7.5K） φ75mm ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ・ﾊﾟｯｷﾝ	6	組			

①材料

工種明細表

工種　第0001号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75mm*300mm	3	個			
小型空気弁 φ20mm 内外面粉体 ﾌﾗﾝｼﾞ付ねじ込み形 凍結防止型	3	個			
空気弁室 鋳鉄製	3	基			
PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ100mm	5	基			
PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ75mm	2	基			
青銅製ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ30mm ﾒﾈｼﾞ	1	個			
仕切弁室　H=0.7m Φ50～Φ100　鋳鉄製	7	基			
止水弁室　H=0.7m Φ50以下　鋳鉄製	1	基			
埋設ｱﾙﾐｼｰﾄ 上水用 150mm　2倍折込	875.5	m			

①材料

工種明細表

工種　第0001号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋設管表示ﾃｰﾌﾟ 水道管用 ﾎﾟﾘ管φ100　50mm*20m 上水道 西暦年	729.9	m			
埋設管表示ﾃｰﾌﾟ 水道管用 ﾎﾟﾘ管φ75　50mm*20m 上水道 西暦年	135.3	m			
埋設管表示ﾃｰﾌﾟ 水道管用 塩ﾋﾞ管φ75　50mm*20m 上水道 西暦年	2.4	m			
埋設管表示ﾃｰﾌﾟ 水道管用 塩ﾋﾞ管φ50　50mm*20m 上水道 西暦年	4.0	m			
埋設管表示ﾃｰﾌﾟ 水道管用 塩ﾋﾞ管φ30　50mm*20m 上水道 西暦年	5.5	m			
単位当り	1	式			

①布設

工種明細表

工種　第0002号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレン管据付工 融着接合　呼び径 φ100㎜	725.6	m			
ポリエチレン管据付工 融着接合　呼び径 φ75㎜	133.8	m			
ポリエチレン管切断工 呼び径 φ100㎜	21	口			
ポリエチレン管切断工 呼び径 φ75㎜	15	口			
ポリエチレン管継手工 融着接合(1口/箇所)　呼び径 φ100㎜	138	箇所			
ポリエチレン管継手工 融着接合(1口/箇所)　呼び径 φ75㎜	24	箇所			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工（EFｿｹｯﾄ･EFﾍﾞﾝﾄﾞ） Φ100	27	箇所			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工（EFｿｹｯﾄ･EFﾍﾞﾝﾄﾞ） Φ75	16	箇所			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工（EFﾁｰｽﾞ） Φ100	3	箇所			

①布設

工種明細表

工種　第0002号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 φ75㎜ 分水栓 φ30㎜	1	箇所			
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 φ75㎜	2.4	m			
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 φ50㎜	4.0	m			
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 φ30㎜	5.5	m			
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径 φ75㎜	3	口			
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径 φ50㎜	4	口			
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径 φ30㎜	3	口			
TS継手工（ｿｹｯﾄ･ｴﾙﾎﾞ･ﾍﾞﾝﾄﾞ） Φ30	4	箇所			
ｴﾗｽｼﾞｮｲﾝﾄ継手工（ｵﾈｼﾞ） φ３０㎜	2	箇所			

①布設

工種明細表

工種　第0002号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鋳鉄製ソケット継手工 φ30㎜（P,V）　伸縮可とう離脱防止	1	箇所			
FCDﾍﾞﾝﾄﾞ継手工（V-V） Φ75	2	箇所			
FCDﾍﾞﾝﾄﾞ継手工（V-V） Φ50	3	箇所			
FCDﾍﾞﾝﾄﾞ継手工（P-P） Φ100	1	箇所			
FCDｼﾞｮｲﾝﾄ継手工（P-P） Φ100×Φ75	1	箇所			
FCDｼﾞｮｲﾝﾄ継手工（P-C） Φ75	1	箇所			
FCDｼﾞｮｲﾝﾄ継手工（P-V） Φ75	1	箇所			
FCDｼﾞｮｲﾝﾄ継手工（P-V） Φ75×Φ50	1	箇所			
FCDｼﾞｮｲﾝﾄ継手工（V-V） Φ75	1	箇所			

①布設

工種明細表

工種　第0002号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
FCDｼﾞｮｲﾝﾄ継手工（V-V） Φ50	1	箇所			
フランジ継手工 呼び径 φ75(80)mm JWWA 7.5K	3	口			
鋳鉄管布設工(人力) 呼び径 φ75mm以下	0.9	m			
空気弁設置工 人力施工 呼び径 φ13～25mm	3	基			
空気弁室設置工	3	基			
仕切弁設置工(人力) 呼び径 φ100mm	5	基			
仕切弁設置工(人力) 呼び径 φ75mm	2	基			
止水弁据付工 φ３０mm ＶＰ用	1	箇所			
仕切弁室設置工　H=0.7m Φ50～Φ100	7	基			

①布設

工種明細表

工種　第0002号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
止水弁室設置工　H=0.7m 公道	1	基			
管明示シート工	875.5	m			
管明示テープ工（ポリエチレン管） 呼び径：　φ　１００㎜	729.9	m			
管明示テープ工（ポリエチレン管） 呼び径：　φ　　７５㎜	135.3	m			
管明示テープ工（硬質塩化ビニル管） 呼び径：　φ　　７５×５０００㎜	2.4	m			
管明示テープ工（硬質塩化ビニル管） 呼び径：　φ　　５０㎜以下	9.5	m			
既設鋳鉄管継手取外し工(メカニカル継手) 呼び径 75㎜以下 K形	1	口			
撤去管(既設鋳鉄管)切断工 ダクタイル鋳鉄管　呼び径 φ75㎜ エンジンカッター(レジノイド砥石)	1	口			
撤去管(既設ポリエチレン管)切断工 呼び径 φ100㎜	3	口			

①布設

工種明細表

工種　第0002号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
撤去管(既設硬質塩化ビニル管)切断工 呼び径 φ75㎜	2	口			
撤去管(既設硬質塩化ビニル管)切断工 呼び径 φ50㎜	2	口			
撤去管(既設硬質塩化ビニル管)切断工 呼び径 φ30㎜	2	口			
単位当り	1	式			

①土工

工種明細表

工種　第0003号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	1,750	m			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	526	m2			
アスファルト塊運搬費 積算参考：Dt4t	26	m3			
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準 積算参考：BH0.28m3級	472	m3			
管路埋戻し工(機械施工) 積算参考：BH0.28m3級	332	m3			
埋戻土 CBR20%以上	332	m３			
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し　距離19.0km以下(13.0km超) 積算参考：Dt4t	332	m3			
発生土運搬費 積算参考：Dt4t	472	m3			
アスファルト仮舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 締固め後密度 ２．３５t/m3	526	m2			

①土工

工種明細表

工種　第0003号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 12cm	526	m2・層			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 15cm	526	m2・層			
木矢板たて込み工 矢板長1.80m　厚さ3.00cm 設置＋撤去	8.3	m			
木製支保工 木矢板 掘削深度2.0m未満 設置＋撤去	8.3	m			
処分費等（直工分）					
建設廃材処分費（Asc）	26	m３			
建設発生土処分費	472	m３			
単位当り	1	式			

①雑工

工種明細表

工種　第0004号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
中詰めモルタル工 セメントミルク	4	m３			
モルタル注入設備工	1	箇所			
流量計撤去工（ﾌﾗﾝｼﾞ接合） φ75㎜	1	箇所			
仕切弁撤去工(人力) 呼び径 φ75㎜	2	基			
既設鋳鉄管継手取外し工(フランジ継手) 呼び径 φ75(80)㎜ JWWA 7.5K	3	口			
撤去管(既設硬質塩化ビニル管)切断工 呼び径 φ75㎜	2	口			
構造物とりこわし工(無筋構造物) 人力施工	2	m3			
コンクリート塊運搬費	2	m3			
敷鉄板撤去・処分	2	m2			

①雑工

工種明細表

工種　第0004号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費等（直工分）					
建設廃材処分費（Con）	2	m3			
単位当り	1	式			

②材料

工種明細表

工種　第0005号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 φ25mm	1.4	m			
ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 φ20mm	72.3	m			
HI-TS継ぎ手ｿｹｯﾄ φ25mm	1	個			
HI-TS継ぎ手ｿｹｯﾄ φ20mm	18	個			
HI-TSｴﾙﾎﾞ φ25mm	2	個			
HI-TSｴﾙﾎﾞ φ20mm	28	個			
鋳鉄製ｿｹｯﾄ(V) V25 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾄ 伸縮可とう離脱防止	1	個			
鋳鉄製ｿｹｯﾄ(V) V20 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾄ 伸縮可とう離脱防止	6	個			
鋳鉄製ｿｹｯﾄ(V) φ20mm*φ13mm ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾄ 伸縮可とう離脱防止	12	個			

②材料

工種明細表

工種　第0005号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓 φ100㎜*φ25㎜	1	個			
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓 φ100㎜*φ20㎜	17	個			
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓 φ75㎜*φ20㎜	1	個			
埋設ｱﾙﾐｼｰﾄ 上水用 150㎜　2倍折込	68.2	m			
埋設管表示ﾃｰﾌﾟ 水道管用 塩ﾋﾞ管φ25　50㎜*20m 上水道 西暦年	1.4	m			
埋設管表示ﾃｰﾌﾟ 水道管用 塩ﾋﾞ管φ20　50㎜*20m 上水道 西暦年	72.3	m			
単位当り	1	式			

②布設

工種明細表

工種　第0006号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 φ25mm	1.4	m			
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 φ20mm	72.3	m			
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径 φ25mm	3	口			
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径 φ20mm	46	口			
TS継手工（ｿｹｯﾄ･ｴﾙﾎﾞ･ﾍﾞﾝﾄﾞ） Φ25	3	箇所			
TS継手工（ｿｹｯﾄ･ｴﾙﾎﾞ･ﾍﾞﾝﾄﾞ） Φ20	46	箇所			
鋳鉄製ソケット継手工 φ25mm（V）　伸縮可とう離脱防止	1	箇所			
鋳鉄製ソケット継手工 φ20mm（V）　伸縮可とう離脱防止	6	箇所			
鋳鉄製ソケット継手工 φ20mm*φ13mm（V）　伸縮可とう離脱防止	12	箇所			

②布設

工種明細表

工種　第0006号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 φ100㎜ 分水栓 φ25㎜	1	箇所			
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 φ100㎜ 分水栓 φ20㎜	17	箇所			
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 φ75㎜ 分水栓 φ20㎜	1	箇所			
管明示シート工	68.2	m			
管明示テープ工（硬質塩化ビニル管） 呼び径：　φ　　５０㎜以下	73.7	m			
単位当り	1	式			

②土工

工種明細表

工種　第0007号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	136	m			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	41	m2			
アスファルト塊運搬費 積算参考：Dt4t	2	m3			
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準 積算参考：BH0.28m3級	36	m3			
管路埋戻し工(機械施工) 積算参考：BH0.28m3級	26	m3			
埋戻土 CBR20%以上	26	m３			
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し　距離19.0km以下(13.0km超) 積算参考：Dt4t	26	m3			
発生土運搬費 積算参考：Dt4t	36	m3			
アスファルト仮舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 締固め後密度 ２．３５t/m3	41	m2			

②土工

工種明細表

工種　第0007号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 12cm	41	m2・層			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 15cm	41	m2・層			
処分費等（直工分）					
建設廃材処分費（Asc）	2	m３			
建設発生土処分費	36	m３			
単位当り	1	式			

③材料

工種明細表

工種　第0008号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
PE挿し口付鋳鉄製T字管F付 φ100mm*φ75mm	2	個			
EFｿｹｯﾄ φ100mm	2	個			
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 SUS304 (GF7.5K) φ75mm ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ・ﾊﾟｯｷﾝ	6	組			
地下式単口消火栓 φ75mm 浅埋設対応型 ｷｬｯﾌﾟ式	2	基			
補修弁ﾚﾊﾞｰ式 φ75mm*150mm 内外面粉体塗装	2	基			
ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75mm*100mm	2	個			
消火栓室 鋳鉄製	2	基			
単位当り	1	式			

③布設

工種明細表

工種　第0009号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工（EFｿｹｯﾄ･EFﾍﾞﾝﾄﾞ） Φ100	2	箇所			
フランジ継手工 呼び径 φ75(80)mm JWWA 7.5K	4	口			
消火栓設置工 機械施工 地下式　単口消火栓	2	箇所			
消火栓室設置工	2	基			
区画線設置(溶融式) 実線_15cm 黄色	4.6	m			
単位当り	1	式			

③雑工

工種明細表

工種　第0010号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
消火栓撤去工 機械施工 地下式　単口消火栓	2	箇所			
消火栓室撤去工	2	基			
単位当り	1	式			

工種明細表

工種　第0011号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	1,887	m			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	1,133	m2			
アスファルト塊運搬費	45	m3			
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型1次基準	11	m3			
発生土運搬費	11	m3			
不陸整正工 施工幅 1.8m未満	1,133	m2・層			
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚5cm 締固め後密度 ２．３５t/m3 基層	1,133	m2			
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	707	m			
区画線設置(溶融式) 実線_45cm	4	m			

④土工

工種明細表

工種　第0011号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置(溶融式) 矢印・記号・文字_15cm換算	48	m			
処分費等（直工分）					
建設廃材処分費（Asc）	45	m３			
建設発生土処分費	11	m３			
単位当り	1	式			

⑤交通誘導警備員

工種明細表

工種　第0012号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員B	190	人			
単位当り	1	式			