

総括情報表

事務所名 設計書区分 変更回数 道河川名 適用単価 適用単価地区 単価適用年月日 諸経費体系 設計書名	斐川宍道水道企業団 実施設計書 当初 0 実施単価 松江D 00-08.06.01(0) 水道工事 白石団地老朽管改良工事		
諸経費工種 前払率(%) 契約保証区分 市街地補正 海上輸送補正 緊急工事補正 消費税率(%) 週休2日の補正区分 前払保証有無	当 世 代 91 開削工事及び小口径推進工 40 01 金銭的保証 12 一般交通影響有り(2) 02 補正しない 01 一般工事 10 13 現場閉所(月単位 R7.10~) 01 前払保証有り	前 世 代	

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
布設	1	式			工種 第0005号表
土工	1	式			工種 第0006号表
消火栓設置工		式			
材料	1	式			工種 第0007号表
布設	1	式			工種 第0008号表
舗装本復旧		式			
土工	1	式			工種 第0009号表
直接工事費		式			
技術管理費		1式			

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
通水試験工	966.4	m			
共通仮設費（率分）		1 式			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費		1 式			
工事原価					
一般管理費等		1 式			
工事価格					
消費税及地方消費税相当額		1 式			

工事内訳表

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事費						
工事価格計						
消費税及び地方消費税額計			1式			
工事費						

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
EF受口付配水用ホリパイプ 100mm * 5m	16	本			00
EF受口付配水用ホリパイプ 75mm * 5m	11	本			00
EF受口付配水用ホリパイプ 50mm * 5m	122	本			00
ブレンインド配水用ホリパイプ 100mm * 5m	7	本			00
ブレンインド配水用ホリパイプ 75mm * 5m	5	本			00
ブレンインド配水用ホリパイプ 50mm * 5m	21	本			00
EFソケット 100mm	14	個			00
EFソケット 75mm	10	個			00
EFソケット 50mm	28	個			00

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
EF^ノ 45° 100mm 片受型 100mm 片受型	5	個			00
EF^ノ 45° 100mm 両受型 100mm 両受型	5	個			00
EF^ノ 22° 1/2 100mm 両受型 100mm 両受型	1	個			00
EF^ノ 11° 1/4 100mm 両受型 100mm 両受型	2	個			00
EF^ノ 45° 75mm 片受型 75mm 片受型	3	個			00
EF^ノ 45° 75mm 両受型 75mm 両受型	7	個			00
EF^ノ 45° 50mm 片受型 50mm 片受型	12	個			00
EF^ノ 45° 50mm 両受型 50mm 両受型	28	個			00
EF^ノ 22° 1/2 50mm 両受型 50mm 両受型	6	個			00

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
EFチ-入 [*] 100mm* 75mm 両受型 100mm* 75mm 両受型	1	個			00
EFチ-入 [*] 100mm* 50mm 両受型 100mm* 50mm 両受型	2	個			00
EFチ-入 [*] 75mm* 75mm 両受型 75mm* 75mm 両受型	1	個			00
EFチ-入 [*] 75mm* 50mm 両受型 75mm* 50mm 両受型	2	個			00
EFチ-入 [*] 50mm* 50mm 両受型 50mm* 50mm 両受型	6	個			00
PE挿し口付鑄鉄製T字管F付 100mm* 75mm 100mm* 75mm	2	個			00
EF片受レ [*] ュ-サ 100mm* 50mm 100mm* 50mm	1	個			00
EF片受レ [*] ュ-サ 75mm* 50mm 75mm* 50mm	2	個			00
メカニカル [*] ヨイント (VP x HPPE) 100mm 100mm	1	個			00

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレート耐衝撃性硬質塩化ビニル管 40mm 40mm * 4m	4	本			00
HI-TS継ぎ手ワット 40mm 40mm	6	個			00
HI-TSバルブ 40mm 40mm	9	個			00
エラストマイト 40mm 40mm	6	個			00
鋳鉄製ワット(VP,PV,)異種管 50* 40 50mm* 40mm エポキシ樹脂コート 伸縮可とう離脱防止	3	個			00
フランジ接合材 SUS304 (GF7.5K) 75mm 75mm ホルトナット・ワッシャー・パッキン	2	組			00
フランジ短管(GF7.5K) 75mm*300mm 75mm*300mm	2	個			1
小型空気弁(乙型) 20保温カバー付 20	2	基			1
単口空気弁BOX H=600	2	組			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
PE挿し口付ワトシル仕切弁 100mm	6	基			00
PE挿し口付ワトシル仕切弁 75mm	6	基			00
PE挿し口付ワトシル仕切弁 50mm	13	基			00
青銅製ワトシル仕切弁 40mm メジ 40mm メジ	3	個			00
仕切弁BOX 50 ~ 75 (H=700)	19	組			
仕切弁BOX 100 (H=700)	6	組			
ドレンBOX 50 ~ 75 (H=700)	3	組			
単位当り	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレン管据付工 100 融着接合 呼び径 100mm	123.0	m			00
ポリエチレン管据付工 75 融着接合 呼び径 75mm	86.2	m			00
ポリエチレン管据付工 50 融着接合 呼び径 50mm	724.5	m			00
ポリエチレン管切断工 100 呼び径 100mm	18	口			00
ポリエチレン管切断工 75 呼び径 75mm	15	口			00
ポリエチレン管切断工 50 呼び径 50mm	50	口			00
ポリエチレン管継手工 100 1口 融着接合(1口/箇所) 呼び径 100mm	22	箇所			00
ポリエチレン管継手工 75 1口 融着接合(1口/箇所) 呼び径 75mm	16	箇所			00
ポリエチレン管継手工 50 1口 融着接合(1口/箇所) 呼び径 50mm	134	箇所			00

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレン管継手工 100 2口 融着接合(2口/箇所) 呼び径 100mm	12	箇所			00
ポリエチレン管継手工 75 2口 融着接合(2口/箇所) 呼び径 75mm	9	箇所			00
ポリエチレン管継手工 50 2口 融着接合(2口/箇所) 呼び径 50mm	11	箇所			00
メカニカル継手工100mm 呼び径 100mm 継手形式の割増なし	2	口			00
硬質塩化ビニル管据付工 40 呼び径 40mm	14.6	m			00
硬質塩化ビニル管切断工 40 呼び径 40mm	12	口			00
TS継手工 40 呼び径 40mm	15	箇所			00
小口径鋼管ねじ込み接合工 40 呼び径 40mm	6	口			00
フランジ継手工 75 呼び径 75(80)mm JWWA 7.5K 耐震型補強金具を設置しない	4	口			00

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
空気弁設置工 人力施工 呼び径 13~25mm	2	基			00
仕切弁・バタフライ弁設置工(人力) 100 呼び径 100mm	6	基			00
仕切弁・バタフライ弁設置工(人力) 75 呼び径 75mm	6	基			00
仕切弁・バタフライ弁設置工(人力) 50 呼び径 50mm	13	基			00
合成樹脂製弁設置工(人力) 40 呼び径 50mm	3	基			00
仕切弁室 H=0.7m 50~100 鋳鉄製	25	基			00
止水弁室 H=0.7m 50以下 鋳鉄製	3	基			00
管明示シート工	963.1	m			00
管明示テープ工(ポリエチレン管) 100 呼び径: 100mm 天端明示なし	127.9	m			00

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管明示テープ工(ポリエチレン管) 75 呼び径: 75mm 天端明示なし	90.8	m			00
管明示テープ工(ポリエチレン管) 50 呼び径: 50mm 天端明示なし	733.1	m			00
管明示テープ工(硬質塩化ビニル管) 40 呼び径: 50mm以下 天端明示なし	15.2	m			00
撤去管(既設硬質塩化ビニル管)切断工 呼び径 100mm	1	口			00
単位当り	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	1,926	m			00
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	578	m2			00
アスファルト塊運搬費	29	m3			00
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	480	m3			00
発生土運搬費	480	m3			00
管路埋戻し工(機械施工) 埋戻材 購入土	253	m3			00
上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚120mm 1層施工	578	m2			00
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚300mm 2層施工 RC-40	538	m2			00
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 RC-40	40	m2			00

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 締固め後密度 2.35t/m3	578	m2			00
交通誘導警備員B	121	人			00
中込注入工	4	m 3			00
プラント設置・撤去	1	箇所			00
処分費等(直工分)					
建設発生土処分費	480	m 3			
建設廃材処分費 (Asc)	29	m 3			
単位当り	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレント耐衝撃性硬質塩化ビニル管 25 25mm * 4m	7	本			00
プレント耐衝撃性硬質塩化ビニル管 20 20mm * 4m	39	本			00
配水用ホリソ管鋳鉄サソ 100* 20 メーターニサ含む	6	個			1
配水用ホリソ管鋳鉄サソ 50* 25 メーターニサ含む	7	個			1
配水用ホリソ管鋳鉄サソ 50* 20 メーターニサ含む	56	個			1
HI-TS継ぎ手ソット 25mm 25mm	13	個			00
HI-TS継ぎ手ソット 20mm 20mm	64	個			00
HI-TSソソ 25mm 25mm	14	個			00
HI-TSソソ 20mm 20mm	122	個			00

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
青銅製ワトシル仕切弁 25 25mm ネジ	3	個			00
エラスジ ョイント 25mm 25mm	6	個			00
鋳鉄製ワット(P,V,G) 50* 25 50mm* 25mm エポキシ樹脂コート 伸縮可とう離脱防止	1	個			00
鋳鉄製ワット(P,V,G) 40* 25 40mm* 25mm エポキシ樹脂コート 伸縮可とう離脱防止	1	個			00
鋳鉄製ワット(P,V,G) 30* 25 30mm* 25mm エポキシ樹脂コート 伸縮可とう離脱防止	1	個			00
鋳鉄製ワット(P,V,G)V25 P25,V25,G25 エポキシ樹脂コート 伸縮可とう離脱防止	4	個			00
鋳鉄製ワット(P,V,G)V20 P20,V20,G20 エポキシ樹脂コート 伸縮可とう離脱防止	56	個			00
鋳鉄製ワット(V) 20* 13 20mm* 13mm エポキシ樹脂コート 伸縮可とう離脱防止	6	個			00
仕切弁BOX 25 (H=700)	3	組			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管明示シート工					00
管明示テープ工(硬質塩化ビニル管) 呼び径：50mm以下 天端明示なし	166	m			00
単位当り	165.7	m			
	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
硬質塩化ビニル管据付工 25 呼び径 25mm	27	m			00
硬質塩化ビニル管据付工 20 呼び径 20mm	155	m			00
硬質塩化ビニル管切断工 25 呼び径 25mm	24	口			00
硬質塩化ビニル管切断工 20 呼び径 20mm	184	口			00
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 100mm 分水栓 20mm	6	箇所			00
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 50mm 分水栓 25mm	7	箇所			00
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 50mm 分水栓 20mm	56	箇所			00
TS継手工 25 呼び径 25mm	33	箇所			00
TS継手工 20 呼び径 20mm	186	箇所			00

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
止水栓取付け工 給水管 40mm VP用(止水栓のみ)	3	箇所			00
鋳鉄製ソケット継手工 50* 25 50mm* 25mm (P,V) 伸縮可とう離脱防止	1	箇所			00
鋳鉄製ソケット継手工 40* 25 40mm* 25mm (P,V) 伸縮可とう離脱防止	1	箇所			00
鋳鉄製ソケット継手工 30* 25 30mm* 25mm (P,V) 伸縮可とう離脱防止	1	箇所			00
鋳鉄製ソケット継手工 25 25mm (P,V) 伸縮可とう離脱防止	4	箇所			00
鋳鉄製ソケット継手工 20 20mm (P,V) 伸縮可とう離脱防止	56	箇所			00
鋳鉄製ソケット継手工 20* 13 20mm* 13mm (P,V) 伸縮可とう離脱防止	6	箇所			00
止水弁室設置工 H=0.7m 公道	3	基			00
管明示シート工	166	m			00

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	331	m			00
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	99	m2			00
アスファルト塊運搬費	5	m3			00
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	80	m3			00
発生土運搬費	80	m3			00
管路埋戻し工(機械施工) 埋戻材 購入土	40	m3			00
上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚120mm 1層施工	99	m2			00
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚300mm 2層施工 RC-40	99	m2			00
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 締固め後密度 2.35t/m3	99	m2			00

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員B					00
	17	人			
処分費等（直工分）					
建設発生土処分費					
	80	m ³			
建設廃材処分費（Asc）					
	5	m ³			
単位当り					
	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
PE挿し口付 鑄鉄製T字管F付 100* 75 100mm* 75mm	1	個			00
PE挿し口付 鑄鉄製T字管F付 75* 75 75mm* 75mm	1	個			00
EFソケット 100 100mm	1	個			00
EFソケット 75 75mm	2	個			00
フランジ 接合材 SUS304 (GF7.5K) 75mm ホルトナット・ワッシャー・パッキン	4	組			00
六角ホルトナット SUS304 M16×75	8	本			1
フランジ 短管 (GF7.5K) 75mm*150mm 75mm*150mm	2	個			1
地下式単口消火栓 75mm 浅埋設対応型 キャップ式	2	基			00
補修弁パイプ式 75mm*150mm 内外面粉体塗装	2	個			00

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレン管継手工 100 融着接合(2口/箇所) 呼び径 100mm	2	箇所			00
ポリエチレン管継手工 75 融着接合(2口/箇所) 呼び径 75mm	2	箇所			00
フランジ継手工 75 呼び径 75(80)mm JWVA 7.5K 耐震型補強金具を設置しない	4	口			00
消火栓設置工 人力施工 地下式 単口消火栓	2	箇所			00
消火栓室設置工	2	基			00
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	4.8	m			00
単位当り	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	2,232	m			00
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	1,544	m2			00
アスファルト塊運搬費	64	m3			00
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	14	m3			00
発生土運搬費	14	m3			00
不陸整正工 施工幅 1.8m未満	1,544	m2・層			00
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚5cm 締固め後密度 2.35t/m3	1,544	m2			00
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	667	m			00
交通誘導警備員B	79	人			00

