



# 工事内訳表

本工事費	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	水道					
	配水管布設工（西側工区）					
			式			
	配水管布設工（西側工区）					
			式			
	材料（西側工区）					
		1	式			工種 第0001号表
	布設（西側工区）					
		1	式			工種 第0002号表
	土工（西側工区）					
		1	式			工種 第0003号表
	雑工（西側工区）					
		1	式			工種 第0004号表
	給水管布設工（西側工区）					
			式			

# 工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
材料(西側工区)										
	1			式						工種 第0005号表
布設(西側工区)										
	1			式						工種 第0006号表
土工(西側工区)										
	1			式						工種 第0007号表
舗装本復旧工(西側工区)										
				式						
舗装復旧工(西側工区)										
	1			式						工種 第0008号表
交通管理工(西側工区)										
				式						
交通誘導警備員(西側工区)										
	1			式						工種 第0009号表
配水管布設工(東側工区)										
				式						
配水管布設工(東側工区)										
				式						

# 工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
材料(東側工区)										
	1			式						工種 第0010号表
布設(東側工区)										
	1			式						工種 第0011号表
土工(東側工区)										
	1			式						工種 第0012号表
雑工(東側工区)										
	1			式						工種 第0013号表
給水管布設工(東側工区)										
				式						
材料(東側工区)										
	1			式						工種 第0014号表
布設(東側工区)										
	1			式						工種 第0015号表
土工(東側工区)										
	1			式						工種 第0016号表
消火栓設置工(東側工区)										
				式						

# 工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
材料(東側工区)										
	1			式						工種 第0017号表
布設(東側工区)										
	1			式						工種 第0018号表
雑工(東側工区)										
	1			式						工種 第0019号表
舗装本復旧工(東側工区)										
				式						
舗装復旧工(東側工区)										
	1			式						工種 第0020号表
交通管理工(東側工区)										
				式						
交通誘導警備員(東側工区)										
	1			式						工種 第0021号表
直接工事費										
				式						
技術管理費										
				1式						

# 工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
通水試験工 既設管と連絡して給水車が不要の場合	323.2	m			00
通水試験工 既設管と連絡して給水車が不要の場合	904.6	m			00
共通仮設費（ 率分）		1 式			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費		1 式			
工事原価					
一般管理費等		1 式			
工事価格					

# 工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消費税及地方 消費税相当額			1 式			
工事費						
工事価格計						
消費税及び地 方消費税額計			1 式			
工事費						

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
EF受口付配水用ホリパイプ 50mm * 5m	60	本			00
ブレンインド配水用ホリパイプ 50mm	19	m			00
EFソケット 50mm	1	個			00
EFノット 45° 50mm 片受型	1	個			00
EFノット 45° 50mm 両受型	7	個			00
EFノット 22° 1/2 50mm 両受型	2	個			00
EFフランジ 短管 75mm	1	個			00
配水用ホリパイプ継手レギュサ 75mm* 50mm	1	個			00
フランジ 接合材 SUS304 (GF7.5K) 75mm ホルトナット・ワッシャー・パッキン	1	組			00

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレート耐衝撃性硬質塩化ビニル管 30mm	1.5	m			00
HI-TS45°プレート 30mm	2	個			00
鋳鉄製ソケット（ISO-P）異種管（P,V,G） 50mm* 30mmコブ付 エポキシ樹脂コート 伸縮可とう離脱防止	1	個			00
鋳鉄製ソケット（P,V,G） P30,V30,G32 エポキシ樹脂コート 伸縮可とう離脱防止	1	個			00
埋設アミシート 上水用 150mm 2倍折込	322.6	m			00
埋設管表示テープ 水道管用 50mm*20m 上水道 西暦年	321.7	m			00
埋設管表示テープ 水道管用 50mm*20m 上水道 西暦年	1.5	m			00
単位当り	1	式			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレン管据付工 融着接合 呼び径 50mm	321.7	m			00
ポリエチレン管切断工 呼び径 50mm	10	口			00
ポリエチレン管継手工 融着接合(1口/箇所) 呼び径 50mm	62	箇所			00
ポリエチレン管継手工 (EFソケット・EFバンド) 50	10	箇所			00
フランジ継手工 呼び径 75(80)mm JWWA 7.5K 耐震型補強金具を設置しない	1	口			00
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 30mm	1.5	m			00
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径 30mm	3	口			00
TS継手工 (ソケット・ILホ・バンド) 30	2	箇所			00
鋳鉄製ソケット継手工 50mm* 30mm (P,V) 伸縮可とう離脱防止	1	箇所			00

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鋳鉄製ソケット継手工 30mm (P,V) 伸縮可とう離脱防止	1	箇所			00
管明示シート工	322.6	m			00
管明示テープ工（ポリエチレン管） 呼び径： 50mm以下	321.7	m			00
管明示テープ工（ポリエチレン管） 呼び径： 50mm以下	1.5	m			00
既設鋳鉄管継手取外し工(フランジ継手) 呼び径 75(80)mm JWWA 7.5K	1	口			00
撤去管(既設硬質塩化ビニル管)切断工 呼び径 50mm	1	口			00
撤去管(既設硬質塩化ビニル管)切断工 呼び径 30mm	2	口			00
単位当り	1	式			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	645	m			00
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	194	m2			00
アスファルト塊運搬費	10	m3			00
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	120	m3			00
管路埋戻し工(機械施工) バックホウ 山積0.28m3 埋戻材：購入土	70	m 3			科目 第0001号表
発生土運搬費	120	m3			00
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 締固め後密度 2.35t/m3	194	m2			00
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 12cm	194	m2・層			00
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 15cm	194	m2・層			00





# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレート耐衝撃性硬質塩化ビニル管 25mm	1.5	m			00
プレート耐衝撃性硬質塩化ビニル管 20mm	10.8	m			00
HI-TS継ぎ手ソケット 25mm	1	個			00
HI-TS継ぎ手ソケット 20mm	7	個			00
HI-TSILホ 25mm	2	個			00
HI-TSILホ 20mm	14	個			00
鋳鉄製ソケット(P,V,G) 50mm* 25mm エポキシ樹脂コート 伸縮可とう離脱防止	1	個			00
鋳鉄製ソケット(P,V,G) P20,V20,G20 エポキシ樹脂コート 伸縮可とう離脱防止	2	個			00
鋳鉄製ソケット(V) 20mm* 13mm エポキシ樹脂コート 伸縮可とう離脱防止	5	個			00

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
サドル分水栓（配水ポリ管用） 50×25 ボール式 メーターユニオン含	1	個			1
サドル分水栓（配水ポリ管用） 50×20 ボール式 メーターユニオン含	7	個			1
ビニル管用伸縮継手材 25mm	2	個			00
青銅製ワトシール仕切弁 25mm 材	1	個			00
鋳鉄製仕切弁BOX 25型 ～ 75 (H=500)	1	基			
埋設アミシート 上水用 150mm 2倍折込	10.3	m			00
埋設管表示テープ 水道管用 50mm*20m 上水道 西暦年	1.5	m			00
埋設管表示テープ 水道管用 50mm*20m 上水道 西暦年	10.8	m			00
単位当り	1	式			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 25mm	1.5	m			00
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 20mm	10.8	m			00
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径 25mm	4	口			00
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径 20mm	21	口			00
TS継手工（ワット・ILホ・バンド） 25	3	箇所			00
TS継手工（ワット・ILホ・バンド） 20	21	箇所			00
鋳鉄製ソケット継手工 50mm* 25mm（P,V） 伸縮可とう離脱防止	1	箇所			00
鋳鉄製ソケット継手工 20mm（P,V） 伸縮可とう離脱防止	2	箇所			00
鋳鉄製ソケット継手工 20mm* 13mm（P,V） 伸縮可とう離脱防止	5	箇所			00

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 50mm 分水栓 25mm	1	箇所			00
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 50mm 分水栓 20mm	7	箇所			00
ビニル管用伸縮継手林シ継手工 25mm	2	箇所			00
止水弁据付工 25mm VP用	1	箇所			00
鋳鉄製丸形BOX据付工 H=0.5m ~ 75	1	基			00
管明示シート工	10.3	m			00
管明示テープ工(硬質塩化ビニル管) 呼び径: 50mm以下	1.5	m			00
管明示テープ工(硬質塩化ビニル管) 呼び径: 50mm以下	10.8	m			00
単位当り	1	式			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	21	m			00
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	6	m2			00
アスファルト塊運搬費	0.3	m3			00
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	4	m3			00
管路埋戻し工(機械施工) バックホウ 山積0.28m3 埋戻材：購入土	2	m 3			科目 第0001号表
発生土運搬費	4	m3			00
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 締固め後密度 2.35t/m3	6	m2			00
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 12cm	6	m2・層			00
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 15cm	6	m2・層			00



舗装復旧工（西側工区）

工種明細表

工種 第0008号表

頁0-0021

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	670	m			00
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	400	m2			00
アスファルト塊運搬費	16	m3			00
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	4	m3			00
発生土運搬費	4	m3			00
不陸整正工 施工幅 1.8m未満	400	m 2			00
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚5cm 締固め後密度 2.35t/m3	400	m2			00
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	230	m			00
処分費等（直工分）					

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
建設廃材処分費（Asc）	16	m <sup>3</sup>			
建設発生土処分費	4	m <sup>3</sup>			
単位当り	1	式			



# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
EF受口付配水用ホリパイプ 75mm * 5m	105	本			00
EF受口付配水用ホリパイプ 50mm * 5m	54	本			00
ブレンインド配水用ホリパイプ 75mm	47.9	m			00
ブレンインド配水用ホリパイプ 50mm	10.4	m			00
EFソケット 75mm	5	個			00
EFソケット 50mm	4	個			00
EFソケット 45° 75mm 片受型	2	個			00
EFソケット 11° 1/4 75mm 片受型	2	個			00
EFソケット 45° 50mm 片受型	1	個			00

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
EF管 45° 75mm 両受型	11	個			00
EF管 22° 1/2 75mm 両受型	10	個			00
EF管 11° 1/4 75mm 両受型	2	個			00
EF管 45° 50mm 両受型	3	個			00
EFチーフ 75mm* 50mm 両受型	1	個			00
EF片受レギュサ 75mm* 50mm	1	個			00
配水用ポリリソ管継手レギュサ 75mm* 50mm	1	個			00
PE挿し口付鋳鉄製T字管F付 75mm* 75mm	3	個			00
サドル分水栓（配水ポリ管用） 75×30 ボール式 メーターユニオン含	1	個			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ブレンインド <sup>®</sup> 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 30mm * 4m	6	本			00
ブレンインド <sup>®</sup> 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 30mm	9.6	m			00
HI-TS継ぎ手ソケット 30mm	11	個			00
HI-TSILホ <sup>®</sup> 30mm	2	個			00
HI-TSキャップ <sup>®</sup> 30mm	1	個			00
ビニル管用伸縮継手ホジ <sup>®</sup> 30mm	4	個			00
配水ホリ管用メカカルジ <sup>®</sup> ジョイント 75mm	2	個			00
メカカルジ <sup>®</sup> ジョイント（VP×HPPE） 50mm	1	個			00
フランジ <sup>®</sup> 接合材 SUS304（GF7.5K） 75mm ホルトナット・ワッシャー・パッキン	3	組			00

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
六角ボルトナット（SUS304） M16×75	12	本			1
フランジ短管 70mm*300mm GF7.5K	3	個			
小型空気弁（乙型） 20	3	個			1
単口空気弁BOX（鋳鉄製） h=0.6m	3	基			
PE挿し口付ワトシル仕切弁 75mm	2	基			00
PE挿し口付ワトシル仕切弁 50mm	1	基			00
EF片受ワトシル仕切弁 50mm	1	基			00
青銅製ワトシル仕切弁 30mm ｽﾈｼﾞ	2	個			00
鋳鉄製仕切弁（止水弁）BOX 25型 ～ 75（H=700）	6	基			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鋳鉄製ドレーンBOX 25型 ~ 75 (H=300)	1	基			
埋設ポリシート 上水用 150mm 2倍折込	901.5	m			00
埋設管表示テフ 水道管用 50mm*20m 上水道 西暦年	587.3	m			00
埋設管表示テフ 水道管用 50mm*20m 上水道 西暦年	283.7	m			00
埋設管表示テフ 水道管用 50mm*20m 上水道 西暦年	33.6	m			00
単位当り	1	式			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレン管据付工 融着接合 呼び径 75mm	585.7	m			00
ポリエチレン管据付工 融着接合 呼び径 50mm	282.4	m			00
ポリエチレン管切断工 呼び径 75mm	25	口			00
ポリエチレン管切断工 呼び径 50mm	5	口			00
ポリエチレン管継手工 融着接合(1口/箇所) 呼び径 75mm	110	箇所			00
ポリエチレン管継手工 融着接合(1口/箇所) 呼び径 50mm	55	箇所			00
ポリエチレン管継手工（EFソケット・EFバンド） 75	28	箇所			00
ポリエチレン管継手工（EFソケット・EFバンド） 50	7	箇所			00
ポリエチレン管継手工（EFチズ） 75	1	箇所			00

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 75mm 分水栓 30mm	1	箇所			00
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 30mm	33.6	m			00
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径 30mm	9	口			00
TS継手工(ソケット・エルブ・ベンட்) 30	13	箇所			00
ビニル管用伸縮継手林シ継手工 30mm	4	箇所			00
FCDソケット継手工(P-P) 75	2	箇所			00
FCDソケット継手工(P-V) 50	1	箇所			00
フランジ継手工 呼び径 75(80)mm JWWA 7.5K 耐震型補強金具を設置しない	3	口			00
空気弁設置工 人力施工 ねじ込み接合工控除 呼び径 13~25mm	3	基			00

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
空気弁室設置工					00
	3	基			
仕切弁・バタフライ弁設置工(人力) 呼び径 75mm					00
	2	基			
仕切弁・バタフライ弁設置工(人力) 呼び径 50mm					00
	2	基			
止水弁据付工 30mm VP用					00
	2	箇所			
鋳鉄製丸形BOX据付工 H=0.7m ~ 75					00
	6	基			
鋳鉄製丸形BOX据付工 H=0.3m ~ 75					00
	1	基			
管明示シート工					00
	901.5	m			
管明示テープ工（ポリエチレン管） 呼び径： 75mm					00
	587.3	m			
管明示テープ工（ポリエチレン管） 呼び径： 50mm以下					00
	283.7	m			



# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	1,800	m			00
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	540	m2			00
アスファルト塊運搬費	27	m3			00
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	460	m3			00
管路埋戻し工(機械施工) バックホウ 山積0.28m3 埋戻材：購入土	320	m 3			科目 第0001号表
発生土運搬費	460	m3			00
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 締固め後密度 2.35t/m3	541	m2			00
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 12cm	541	m2・層			00
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 15cm	541	m2・層			00

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
木矢板たて込み工 矢板長2.10m 厚さ4.50cm 設置 + 撤去	4.7	m			00
木矢板たて込み工 矢板長2.40m 厚さ4.50cm 設置 + 撤去	5.1	m			00
木製支保工 木矢板 掘削深度2.0m以上 設置 + 撤去	9.8	m			00
処分費等（直工分）					
建設廃材処分費（Asc）	27	m <sup>3</sup>			
建設発生土処分費	460	m <sup>3</sup>			
単位当り	1	式			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
中込注入工	2.0	m <sup>3</sup>			00
プラント設置・撤去	1	箇所			00
単位当り	1	式			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ブレンド耐衝撃性硬質塩化ビニル管 25mm	8.4	m			00
ブレンド耐衝撃性硬質塩化ビニル管 20mm	73.3	m			00
HI-TS継ぎ手ソケット 25mm	3	個			00
HI-TS継ぎ手ソケット 20mm	22	個			00
HI-TSILホ 25mm	6	個			00
HI-TSILホ 20mm	52	個			00
HI-TSチーフ 30mm* 20mm	4	個			00
鋳鉄製ソケット(P,V,G) 50mm* 25mm ホキシ樹脂コート 伸縮可とう離脱防止	3	個			00
鋳鉄製ソケット(P,V,G) P20,V20,G20 ホキシ樹脂コート 伸縮可とう離脱防止	3	個			00

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鋳鉄製ワット(V) 20mm* 13mm 工ホ 杉樹脂コート 伸縮可とう離脱防止	1	個			00
鋳鉄製ワット(V) 20mm* 13mm 工ホ 杉樹脂コート 伸縮可とう離脱防止	22	個			00
サドル分水栓（配水ポリ管用） 75× 25 ボール式 メーターユニオン含	1	個			1
サドル分水栓（配水ポリ管用） 75× 20 ボール式 メーターユニオン含	10	個			1
サドル分水栓（配水ポリ管用） 50× 25 ボール式 メーターユニオン含	2	個			1
サドル分水栓（配水ポリ管用） 50× 20 ボール式 メーターユニオン含	12	個			1
ビニル管用伸縮継手材 25mm	6	個			00
青銅製ワットシル仕切弁 25mm 材シ	3	個			00
鋳鉄製仕切弁BOX 25型 ~ 75 (H=700)	3	基			



# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 25mm	8.4	m			00
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 20mm	73.3	m			00
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径 25mm	12	口			00
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径 20mm	78	口			00
TS継手工（ワット・ILホ・バンド） 25	9	箇所			00
TS継手工（ワット・ILホ・バンド） 20	74	箇所			00
TS継手工（チズ） 30× 20	4	箇所			00
鋳鉄製ソケット継手工 50mm* 25mm（P,V） 伸縮可とう離脱防止	3	箇所			00
鋳鉄製ソケット継手工 20mm（P,V） 伸縮可とう離脱防止	3	箇所			00

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鑄鉄製ソケット継手工 20mm* 13mm (P,V) 伸縮可とう離脱防止	1	箇所			00
鑄鉄製ソケット継手工 20mm* 13mm (P,V) 伸縮可とう離脱防止	22	箇所			00
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 75mm 分水栓 25mm	1	箇所			00
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 75mm 分水栓 20mm	10	箇所			00
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 50mm 分水栓 25mm	2	箇所			00
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 50mm 分水栓 20mm	12	箇所			00
ビニル管用伸縮継手材 <sup>※</sup> 継手工 25mm	6	箇所			00
止水弁据付工 25mm V P用	3	箇所			00
鑄鉄製丸形BOX据付工 H=0.7m ~ 75	3	基			00



# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	150	m			00
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	46	m2			00
アスファルト塊運搬費	2	m3			00
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	40	m3			00
管路埋戻し工(機械施工) バックホウ 山積0.28m3 埋戻材：購入土	30	m 3			科目 第0001号表
発生土運搬費	40	m3			00
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 締固め後密度 2.35t/m3	46	m2			00
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 12cm	46	m2・層			00
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 15cm	46	m2・層			00



# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
PE挿し口付 鑄鉄製T字管F付 75mm* 75mm	2	個			00
EFソケット 75mm	2	個			00
フランジ 接合材 SUS304 (GF7.5K) 75mm ボルトナット・ワッシャー・パッキン	4	組			00
六角ボルトナット (SUS304) M16 x 75	8	本			1
地下式単口消火栓 75mm 浅埋設対応型 キャップ式	2	基			00
補修弁パイプ式 75mm*150mm 内外面粉体塗装	2	基			00
フランジ短管GF 75*100 GF7.5K	2	個			1
単口消火栓BOX (鑄鉄製) 単口 H=0.6m	2	基			
単位当り	1	式			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリレン管継手工（EFカット・EFバンド） 75	2	箇所			00
フランジ継手工 呼び径 75(80)mm JWVA 7.5K 耐震型補強金具を設置しない	4	口			00
消火栓設置工 機械施工 地下式 単口消火栓	2	箇所			00
消火栓室設置工	2	基			00
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	5	m			00
単位当り	1	式			



舗装復旧工（東側工区）

工種明細表

工種 第0020号表

頁0-0047

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	1,960	m			00
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	1,220	m2			00
アスファルト塊運搬費	50	m3			00
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	12	m3			00
発生土運搬費	12	m3			00
不陸整正工 施工幅 1.8m未満	1,220	m 2			00
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚5cm 締固め後密度 2.35 t/m3	1,220	m2			00
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	200	m			00
区画線設置(溶融式) 矢印・記号・文字_15cm換算	32	m			00

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費等（直工分）					
建設廃材処分費（Asc）	50	m <sup>3</sup>			
建設発生土処分費	12	m <sup>3</sup>			
単位当り	1	式			



管路埋戻し工(機械施工)

# 科目内訳表

頁0-0050

バックホウ 山積0.28m3

埋戻材：購入土

科目 第0001号表

100

m3 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管路埋戻し工(機械施工)	100	m3			00
購入土 CBR20 以上	100	m3			
**合計**	100	m3			
***単位当り***	1	m3			