

総括情報表

頁0-0001

事務所名 設計書区分 変更回数 道河川名 適用単価 適用単価地区 単価適用年月日	斐川穴道水道企業団 実施設計書 当初 0 実施単価 出雲A 00-08.06.01(0)			
諸経費体系 設計書名	水道工事 出雲市道斐川64号線他（東部）老朽管改良工事			
	当 世 代	前 世 代		
諸経費工種 前払率（％） 契約保証区分 市街地補正 週休2日の補正区分 前払保証有無	91 開削工事及び小口径推進工 40 01 金銭的保証 12 一般交通影響有り（2） 13 現場閉所(月単位 R7.10～) 01 前払保証有り			

工事内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
水道											
配水管布設工											
					式						
①配水管布設工											
		1			式						
②給水管切替工										工種 第0001号表	
		1			式						
③本舗装										工種 第0005号表	
		1			式						
直接工事費										工種 第0009号表	
					式						
技術管理費											
					1 式						
通水試験工											
		764			m						

工事内訳表

頁0-0003

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費（ 率分）			1式			
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費			1式			
工事原価						
一般管理費等			1式			
工事価格						
消費税及地方 消費税相当額			1式			
工事費						

工事内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事価格計											
消費税及び地方消費税額計											
工事費					1式						

①配水管布設工

工種明細表

工種 第0001号表

頁0-0005

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
①材料							工種 第0002号表
		1		式			
①布設							工種 第0003号表
		1		式			
①土工							工種 第0004号表
		1		式			
単位当り							
		1		式			

①材料

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0006

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレート配水用ポリエチレン管 φ75mm * 5m φ75mm * 5m					00
	20	本			
EFベント 45° φ75mm 両受型 φ75mm 両受型					00
	10	個			
EFチーズ φ75mm*φ75mm 両受型 φ75mm*φ75mm 両受型					00
	2	個			
EFフランジ (GF)7.5K					
	2	個			1
EF受口付配水用ポリエチレン管 φ75mm * 5m φ75mm * 5m					00
	129	本			
EFベント 90° φ75mm 片受型 φ75mm 片受型					00
	2	個			
EFベント 45° φ75mm 片受型 φ75mm 片受型					00
	9	個			
配水ポリエチレン管用メカベント 45° φ75mm φ75mm					00
	6	個			
配水ポリエチレン管用メカジョイント φ75mm φ75mm					00
	4	個			

①材料

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0007

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EF片受ツトシール仕切弁 φ75mm φ75mm					00
	5	基			
フランジ 接合材 SUS304 (GF7.5K) φ75mm ボルトナット・ワッシャー・パッキン					00
	2	組			
仕切弁BOX φ75 (H=800)					
	5	組			
埋設管表示テープ 水道管用 50mm*20m 50mm*20m 種類別					00
	747	m			
埋設アルミシート 上水用 150mm * 50m 2倍折込 150mm * 50m 2倍折込					00
	15	巻			
二重管 2PET字付管5500L HPPEφ75×SDPφ175					
	1	本			1
支持金具 SUS304 L-65×65×6 Uバンド 承板 8.6kg					
	2	組			1
フランジ 接合材 φ75×7.5k φ75 SUS304ボルト・ナット・ワッシャー(2)M16×75					
	1	組			1
二重管 2PET字付管5000L HPPEφ75×SDPφ175					
	1	本			1

①材料

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
二重管 2PE直管2500L HPPEφ75×SDPφ175					
	1	本			1
現地融着部カバー(EFソケット付) HPPEφ75×SDPφ175					
	1	組			1
支持金具 SUS304 L-65×65×6 Uバンド 承板 8.9kg					
	2	組			1
フランジ 接合材 φ75×7.5k φ75 SUS304ボルト・ナット・ワッシャー(2)M16×75					
	1	組			1
小型空気弁(乙型)φ25 合フランジセット					
	2	組			1
単位当り					
	1	式			

①布設

工種明細表

工種 第0003号表

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管据付工 φ75 融着接合 呼び径 φ75mm					00
	747	m			
ポリエチレン管継手工 φ75 2口 融着接合(2口/箇所) 呼び径 φ75mm					00
	8	箇所			
ポリエチレン管継手工 φ75 1口 融着接合(1口/箇所) 呼び径 φ75mm					00
	187	箇所			
フランジ継手工φ75 呼び径 φ75(80)mm JWWA 7.5K 耐震型補強金具を設置しない					00
	4	口			
メカニカル継手工φ75mm 呼び径 75mm以下 継手形式の割増なし					00
	20	口			
ポリエチレン管切断工 φ75 呼び径 φ75mm					00
	23	口			
仕切弁・バタフライ弁設置工(人力) φ75 呼び径 φ75mm					00
	5	基			
管明示シート工					00
	747	m			
管明示テープ工(ポリエチレン管) φ75 呼び径：φ75mm 天端明示なし					00
	747	m			

①布設

工種明細表

工種 第0003号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水弁室設置工 φ50～φ75 H=0.7m							
		5	基				
車道用 空気弁設置工 人力施工 呼び径 φ13～25mm							00
		2	基				
支持金具取付工							
		4	箇所				
橋梁添架部2箇所分							
		1	式				
単位当り							

①土工

工種明細表

工種 第0004号表

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	1,520	m			00
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	456	m2			00
アスファルト塊運搬費	23	m3			00
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	429	m3			00
発生土運搬費	429	m3			00
管路埋戻し工(機械施工) 埋戻材 購入土	310	m3			00
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 RC-40	456	m2			00
上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚170mm 2層施工	2	m2			00
上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚120mm 1層施工	454	m2			00

①土工

工種明細表

工種 第0004号表

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚30mm					00
	456	m2			
交通誘導警備員B					00
	154	人			
中込注入工					00
	3.4	m3			
プラント設置・撤去					00
	3	箇所			
処分費等（直工分）					
建設廃材処分費（Asc）					
	23	m3			
建設発生土処分費					
	429	m3			
単位当り					
	1	式			

②給水管切替工

工種明細表

工種 第0005号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
②材料							工種 第0006号表
		1		式			
②布設							工種 第0007号表
		1		式			
②土工							工種 第0008号表
		1		式			
単位当り							
		1		式			

②材料

工種明細表

工種 第0006号表

頁0-0014

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブレンシート 耐衝撃性硬質塩化ビニル管φ20 φ20mm * 4m					00
	3	本			
ブレンシート 耐衝撃性硬質塩化ビニル管φ25 φ25mm * 4m					00
	2	本			
HI-TSエルボ φ20mm φ20mm					00
	6	個			
HI-TS45°ベント φ25mm φ25mm					00
	1	個			
HI-TS継ぎ手ソケットφ20mm φ20mm					00
	3	個			
HI-TS継ぎ手ソケットφ25mm φ25mm					00
	2	個			
鋳鉄製ソケット(P,V,G)V20 P20,V20,G20 エポキシ樹脂コート 伸縮可とう離脱防止					00
	3	個			
鋳鉄製ソケット(P,V,G)V25 P25,V25,G25 エポキシ樹脂コート 伸縮可とう離脱防止					00
	1	個			
青銅製ソケット仕切弁φ25 φ25mm ネジ					00
	1	個			

②材料

工種明細表

工種 第0006号表

頁0-0015

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁BOX φ75 (H=800)					
	1	組			
配水用ホリパイプ管用鋳鉄バルブ付分水栓 φ75mm*φ20mm					00
	3	個			
配水用ホリパイプ管用鋳鉄バルブ付分水栓 φ75mm*φ25mm					00
	1	個			
エラストマイトφ25mm φ25mm					00
	2	個			
HI-TSユニオンソケット φ20mm φ20mm					00
	3	個			
ガイトナット φ20mm φ20mm					00
	3	個			
HI-TSユニオンソケット φ25mm φ25mm					00
	1	個			
ガイトナット φ25mm φ25mm					00
	1	個			
単位当り					
	1	式			

②布設

工種明細表

工種 第0007号表

頁0-0016

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管据付工φ20 呼び径 φ20mm					00
	10	m			
硬質塩化ビニル管据付工φ25 呼び径 φ25mm					00
	5	m			
TS継手工φ20 呼び径 φ20mm					00
	14	箇所			
TS継手工φ25 呼び径 φ25mm					00
	6	箇所			
硬質塩化ビニル管切断工φ20 呼び径 φ20mm					00
	7	口			
硬質塩化ビニル管切断工φ25 呼び径 φ25mm					00
	2	口			
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 φ75mm 分水栓 φ20mm					00
	3	箇所			
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 φ75mm 分水栓 φ25mm					00
	1	箇所			
鋳鉄製ソケット継手工φ20 φ20mm (P,V) 伸縮可とう離脱防止					
	6	口			

②布設

工種明細表

工種 第0007号表

頁0-0017

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小口径鋼管ねじ込み接合工φ20 呼び径 φ20mm					00
	6	口			
小口径鋼管ねじ込み接合工φ25 呼び径 φ25mm					00
	2	口			
鑄鉄製仕切弁設置工(機械力) 呼び径 φ100mm以下 縦型					00
	1	基			
止水弁室設置工 φ50～φ75 H=0.7m 車道用					
	1	基			
単位当り					
	1	式			

②土工

工種明細表

工種 第0008号表

頁0-0018

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	30	m			00
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	9	m2			00
アスファルト塊運搬費	1	m3			00
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	8	m3			00
発生土運搬費	8	m3			00
管路埋戻し工(機械施工) 埋戻材 購入土	6	m3			00
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 RC-40	8	m2			00
上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚170mm 2層施工	6	m2			00
上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚120mm 1層施工	2	m2			00

②土工

工種明細表

工種 第0008号表

頁0-0019

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm					00
	8	m2			
処分費等（直工分）					
建設発生土処分費					
	9	m3			
建設廃材処分費（Asc）					
	1	m3			
単位当り					
	1	式			

③本舗装

工種明細表

工種 第0009号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
③土工(1層舗装)						工種 第0010号表
		1	式			
③土工(2層舗装)						工種 第0011号表
		1	式			
単位当り						
		1	式			

③土工(1層舗装)

工種明細表

工種 第0010号表

頁0-0021

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					00
	1,560	m			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下					00
	936	m2			
アスファルト塊運搬費					00
	47	m3			
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm					00
	936	m2			
処分費等(直工分)					
建設廃材処分費 (Asc)					
	47	m3			
単位当り					
	1	式			

③土工(2層舗装)

工種明細表

工種 第0011号表

頁0-0022

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					00
	40	m			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下					00
	24	m2			
アスファルト塊運搬費					00
	2	m3			
基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm					00
	24	m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm					00
	24	m2			
処分費等(直工分)					
建設廃材処分費 (Asc)					
	2	m3			
単位当り					
	1	式			