

総括情報表

頁0-0001

事務所名 設計書区分 変更回数 道河川名 適用単価 適用単価地区 単価適用年月日	斐川宍道水道企業団 実施設計書 当初 0 実施単価 出雲 A 00-08.07.01(0)			
諸経費体系 設計書名	水道工事 出雲市道斐川46号線他（碇下）老朽管改良工事			
	当 世 代	前 世 代		
諸経費工種 前払率（％） 契約保証区分 市街地補正 週休 2 日の補正区分 前払保証有無	91 開削工事及び小口径推進工 40 01 金銭的保証 12 一般交通影響有り（ 2 ） 13 現場閉所(月単位 R7.10～) 01 前払保証有り			

工事内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
水道											
配水管布設工										工種 第0001号表	
		1		式							
直接工事費											
				式							
技術管理費											
				1 式							
通水試験工											
		677		m							
共通仮設費（率分）											
				1 式							
共通仮設費計											
純工事費											

工事内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費							
				1 式			
工事原価							
一般管理費等							
				1 式			
工事価格							
消費税及地方 消費税相当額							
				1 式			
工事費							
工事価格計							
消費税及び地 方消費税額計							
				1 式			
工事費							

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管布設工					工種 第0002号表
	1	式			
給水管切替工					工種 第0006号表
	1	式			
舗装本復旧					工種 第0010号表
	1	式			
仮設給水管工					工種 第0012号表
	1	式			
単位当り					
	1	式			

材料

工種明細表

工種 第0003号表

頁0-0006

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EF受口付配水用ポリエチレン管 φ50 φ50mm * 5m					00
	125	本			
ブレンインド配水用ポリエチレン管 φ50 φ50mm * 5m					00
	7	本			
EFソケットφ50 φ50mm					00
	4	個			
EFエント90°φ50(片) φ50mm 片受型					00
	2	個			
EFエント45°φ50(片) φ50mm 片受型					00
	4	個			
EFエント11°1/4 φ50(片) φ50mm 片受型					00
	1	個			
EFエント90°φ50(両) φ50mm 両受型					00
	4	個			
EFエント45°φ50(両) φ50mm 両受型					00
	5	個			
EFエント22°1/2 φ50(両) φ50mm 両受型					00
	1	個			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EFハン ト 11 ° 1/4 φ 50(両) φ 50mm 両受型					00
	1	個			
EF受口付配水用ホリパイプ管 φ 50mm * 5m					00
	3	本			
EFハン ト 90 ° φ 50片受型 φ 50mm 片受型					00
	1	個			
EFハン ト 45 ° φ 50両受型 φ 50mm 両受型					00
	2	個			
EFハン ト 45 ° φ 50片受型 φ 50mm 片受型					00
	1	個			
配水用ホリパイプ管用鑄鉄サドル付分水栓 φ 50mm* φ 20mm					00
	1	個			
小型空気弁 φ 20mm(甲型) φ 20mm ホールコック付					00
	1	個			
小型空気弁用保温カバー					00
	1	個			
プレートント耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ 25mm φ 25mm * 4m					00
	1	本			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾌﾟﾚﾝｼｮﾝﾄﾞ耐衝撃性硬質塩化ビニﾙ管 φ20mm φ20mm * 4m					00
	2	本			
HI-TS継ぎ手ｼｬｯﾄφ20mm φ20mm					00
	2	個			
HI-TSﾐﾙﾎﾞ φ20mm φ20mm					00
	3	個			
HI-TSﾁｰｽﾞ φ25mm* φ20mm φ25mm* φ20mm					00
	1	個			
ﾋﾞﾆﾙ管用伸縮継手ﾓｼﾞ φ20mm					00
	2	個			
鋳鉄製ｼｬｯﾄ, (PV)異種管 φ50* φ30 φ50mm* φ30mm ﾐﾙﾎﾞｷﾞ樹脂ｺｰﾄ 伸縮可とう離脱防止					00
	1	個			
鋳鉄製ｼｬｯﾄ(P,V,G) φ25 P25,V25,G25 ﾐﾙﾎﾞｷﾞ樹脂ｺｰﾄ 伸縮可とう離脱防止					00
	2	個			
配水ﾎﾟﾘ管用ﾓﾆｶｼﾞｮｲﾝﾄ片落 φ75* φ50 φ75mm* φ50mm					00
	1	個			1
PE挿し口付ｼｬｯﾄｼｰﾙ仕切弁 φ50 φ50mm					00
	1	基			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
青銅製ワトシル仕切弁 φ 20 φ 20mm メジ						00
	1		個			
仕切弁BOX φ 50 (H=700)						
	1		基			
ドレンBOX φ 40以下 h=0.7m						
	1		基			
支持金具 SUS304 L-65×65×6 Uバンド 承板 8.6kg						1
	7		組			
管明示シート工						00
	665		m			
管明示テープ工 (ポリエチレン管) φ 50 呼び径: φ 50×4,000mm 天端明示なし						00
	677		m			
管明示テープ工 (硬質塩化ビニル管) φ 25 呼び径: φ 25×4,000mm 天端明示なし						00
	1		m			
管明示テープ工 (硬質塩化ビニル管) φ 20 呼び径: φ 20×4,000mm 天端明示なし						00
	4		m			
単位当り						
	1		式			

布設

工種明細表

工種 第0004号表

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管据付工 融着接合 φ50 融着接合 呼び径 φ50mm					00
	676	m			
ポリエチレン管切断工 φ50 呼び径 φ50mm					00
	19	口			
ポリエチレン管継手工 φ50 1口 融着接合(1口/箇所) 呼び径 φ50mm					00
	139	箇所			
ポリエチレン管継手工 φ50 2口 融着接合(2口/箇所) 呼び径 φ50mm					00
	15	箇所			
硬質塩化ビニル管据付工 φ25mm 呼び径 φ25mm					00
	1	m			
硬質塩化ビニル管据付工 φ20mm 呼び径 φ20mm					00
	4	m			
硬質塩化ビニル管切断工 φ25mm 呼び径 φ25mm					00
	2	口			
硬質塩化ビニル管切断工 φ20mm 呼び径 φ20mm					00
	4	口			
TS継手工 φ25mm 呼び径 φ25mm					00
	1	箇所			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
TS継手工 φ20mm 呼び径 φ20mm					00
	5	箇所			
鋳鉄製ワット継手工 φ25 呼び径 φ25mm					00
	2	箇所			
TS継手工 φ20mm 呼び径 φ20mm					00
	1	口			
小口径鋼管ねじ込み接合工 φ20 呼び径 φ20mm					00
	2	口			
ポリエチレン管継手工 φ50mm メカニカル 呼び径 φ50mm					00
	1	口			
メカニカル継手工 φ50 呼び径 75mm以下 継手形式の割増なし					00
	2	口			
TS継手工 φ30 呼び径 φ30mm					00
	1	口			
空気弁設置工 人力施工 呼び径 φ13～25mm					00
	1	基			
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 φ50mm 分水栓 φ20mm					00
	1	箇所			

布設

工種明細表

工種 第0004号表

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管継手工 φ50 融着接合(2口/箇所) 呼び径 φ50mm					00
	2	箇所			
ポリエチレン管継手工 融着接合(1口/箇所) 呼び径 φ50mm					00
	2	箇所			
防凍工 呼び径 φ50mm					00
	15	m			
仕切弁・バタフライ弁設置工(人力) φ50 呼び径 φ50mm					00
	1	基			
橋梁添架用支持金具設置					
	7	箇所			
橋梁点検車借上料					
	2	日			
管明示シート工					00
	665	m			
管明示テープ工(ポリエチレン管) φ50 呼び径：φ50mm 天端明示なし					00
	677	m			
管明示テープ工(硬質塩化ビニル管) φ25 呼び径：φ50×4,000mm 天端明示なし					00
	1	m			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管明示テープ工 (硬質塩化ビニル管) φ20 呼び径: φ50×4,000mm 天端明示なし					00
	4	m			
硬質塩化ビニル管切断工 φ50mm 呼び径 φ50mm					00
	1	□			
硬質塩化ビニル管切断工 φ30mm 呼び径 φ30mm					00
	1	□			
硬質塩化ビニル管切断工 φ25mm 呼び径 φ25mm					00
	2	□			
撤去管(既設鋼管)切断工 呼び径 φ50mm STW370					00
	3	□			
既設鋳鉄管吊上げ積込工 呼び径 φ75mm以下 撤去管 人力					00
	15	m			
単位当り					
	1	式			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					00
	1,328	m			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下					00
	398	m2			
アスファルト塊運搬費					00
	20	m3			
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準					00
	327	m3			
発生土運搬費					00
	327	m3			
管路埋戻し工(機械施工) 埋戻材 購入土					00
	227	m3			
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 RC-40					00
	398	m2			
上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚120mm 1層施工					00
	398	m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚30mm					00
	398	m2			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物					00
	4	m2			
基礎砕石 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40					00
	1	m2			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設					00
	1	m3			
コンクリ - ト養生 無筋構造物 一般養生					00
	1	m3			
交通誘導警備員B					00
	166	人			
中込注入工					00
	1	m 3			
プ ラント設置・撤去					00
	3	箇所			
処分費等（直工分）					
建設廃材処分費 （Asc）					
	20	m 3			

土工

工種明細表

工種 第0005号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土処分費						
		327	m 3			
単位当り						
		1	式			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料					工種 第0007号表
	1	式			
布設					工種 第0008号表
	1	式			
土工					工種 第0009号表
	1	式			
単位当り					
	1	式			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EF受口付配水用ホリパイプ管 φ 50mm * 5m					00
	2	本			
ブレンインド給水用ホリパイプ管 φ 20mm φ 20mm * 5m					00
	3	本			
ブレンインド給水用ホリパイプ管 φ 25mm φ 25mm * 5m					00
	1	本			
小型空気弁 φ 20mm ホールロック付					00
	1	個			
配水用ホリパイプ管用鋳鉄サドル付分水栓 φ 50mm* φ 20mm					00
	1	個			
EF受口付配水用ホリパイプ管 φ 50mm橋 φ 50mm * 5m					00
	4	本			
EFサント 90° (両) φ 50橋 φ 50mm 両受型					00
	1	個			
小型空気弁用保温カバー					00
	1	個			
EFサント 45° (両) φ 50橋 φ 50mm 両受型					00
	1	個			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EFﾊﾞﾝﾄﾞ 45° (片) φ 50橋 φ 50mm 片受型					00
	1	個			
EFﾊﾞﾝﾄﾞ 90° (片) φ 50 φ 50mm 片受型					00
	1	個			1
EFﾊﾞﾝﾄﾞ 45° (両) φ 50 φ 50mm 両受型					00
	3	個			
EFﾊﾞﾝﾄﾞ 22° 1/2 φ 50mm 両受型					00
	1	個			
配水用ﾎﾟﾘﾔﾚﾝ管用EFｼﾞｬﾙ φ 50mm* φ 25mm φ 50mm* φ 25mm (止水機能付)					00
	1	個			
配水用ﾎﾟﾘﾔﾚﾝ管用EFｼﾞｬﾙ φ 50mm* φ 20mm φ 50mm* φ 20mm (止水機能付)					00
	4	個			
鋳鉄製分止水栓用ｼｬｯﾄ φ 20 P20, V20, G20 ﾔﾎﾟ ｷﾞ樹脂ｺｰﾄ 伸縮可とう離脱防止					00
	4	個			
鋳鉄製分止水栓用ｼｬｯﾄ φ 25 P25, V25, G25 ﾔﾎﾟ ｷﾞ樹脂ｺｰﾄ 伸縮可とう離脱防止					00
	1	個			
EFﾁｰｽﾞ φ 50(両) φ 50mm* φ 50mm 両受型					00
	1	個			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EFソケットφ50 φ50mm					00
	5	個			
EFケーブルφ20					
	6	個			1
鋳鉄製ソケットV25 P25,V25,G25 ケーブル樹脂コート 伸縮可とう離脱防止					00
	1	個			
鋳鉄製ソケットV20 P20,V20,G20 ケーブル樹脂コート 伸縮可とう離脱防止					00
	4	個			
メカニカルジョイント（VP×HPPE）φ50 φ50mm					00
	1	個			
PE挿し口付ソケット仕切弁φ50 φ50mm					00
	1	基			
仕切弁室 H=0.7m φ50～φ100 鋳鉄製					00
	1	基			
支持金具 SUS304 L-65×65×6 Uバンド 承板 8.6kg					
	7	組			1
管明示シート工					00
	20	m			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管据付工 φ50 融着接合 呼び径 φ50mm					00
	28	m			
ポリエチレン管切断工 φ50 呼び径 φ50mm					00
	5	口			
ポリエチレン管継手工 φ50 融着1口 融着接合(1口/箇所) 呼び径 φ50mm					00
	3	箇所			
ポリエチレン管継手工 φ50 融着2口 融着接合(2口/箇所) 呼び径 φ50mm					00
	9	箇所			
ポリエチレン管据付工 φ25 融着接合 呼び径 φ25mm					00
	1	m			
ポリエチレン管据付工 φ20 融着接合 呼び径 φ20mm					00
	11	m			
ポリエチレン管切断工 φ25 呼び径 φ25mm					00
	1	口			
ポリエチレン管切断工 φ20 呼び径 φ20mm					00
	10	口			
分水栓建て込み工(HPPE) φ50×φ25 配水管 φ50mm 分水栓 φ25mm					00
	1	箇所			

布設

工種明細表

工種 第0008号表

頁0-0023

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分水栓建て込み工(HPPE) φ50×φ20 配水管 φ50mm 分水栓 φ20mm					00
	4	箇所			
鋳鉄製ワット継手工 φ25 呼び径 φ25mm					00
	1	箇所			
鋳鉄製ワット継手工 φ20 呼び径 φ20mm					00
	4	箇所			
ポリエチレン管継手工 φ20 融着接合(2口/箇所) 呼び径 φ20mm					00
	6	箇所			
空気弁設置工 人力施工 呼び径 φ13～25mm					00
	1	基			
ポリエチレン管継手工 融着接合(2口/箇所) 呼び径 φ50mm					00
	2	箇所			
ポリエチレン管継手工 融着接合(1口/箇所) 呼び径 φ50mm					00
	1	箇所			
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 φ50mm 分水栓 φ20mm					00
	1	箇所			
防凍工 呼び径 φ50mm					00
	18	m			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁・パタフライ弁設置工(人力) φ50 呼び径 φ50mm					00
	1	基			
メカニカル継手工 φ50 呼び径 75mm以下 継手形式の割増なし					00
	2	口			
硬質塩化ビニル管据付工 φ20 呼び径 φ20mm					00
	3	m			
硬質塩化ビニル管据付工 φ25 呼び径 φ25mm					00
	6	m			
硬質塩化ビニル管切断工 φ20 呼び径 φ20mm					00
	7	口			
硬質塩化ビニル管切断工 φ25 呼び径 φ25mm					00
	2	口			
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 φ75mm 分水栓 φ20mm					00
	3	箇所			
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 φ75mm 分水栓 φ25mm					00
	1	箇所			
小口径鋼管ねじ込み接合工 φ20 呼び径 φ20mm					00
	4	口			

布設

工種明細表

工種 第0008号表

頁0-0025

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小口径鋼管ねじ込み接合工 φ 25 呼び径 φ 25mm					00
	1	口			
鋳鉄製仕切弁設置工(機械力) 呼び径 φ 100mm以下 縦型					00
	1	基			
橋梁添架用支持金具設置					
	7	箇所			
橋梁点検車借上料					
	2	日			
撤去管(既設鋼管)切断工 呼び径 φ 50mm STW290					00
	3	口			
既設鋼管吊上げ積込工 呼び径 φ 50mm 撤去管 人力					00
	19	m			
単位当り					
	1	式			

土工

工種明細表

工種 第0009号表

頁0-0026

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	40	m			00
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	12	m2			00
アスファルト塊運搬費	1	m3			00
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	9	m3			00
発生土運搬費	9	m3			00
管路埋戻し工(機械施工) 埋戻材 購入土	6	m3			00
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 RC-40	12	m2			00
上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚120mm 1層施工	12	m2			00
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚30mm	12	m2			00

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物					00
	3	m2			
基礎砕石 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40					00
	1	m2			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設					00
	1	m3			
コンクリート養生 無筋構造物 一般養生					00
	1	m3			
処分費等（直工分）					
建設廃材処分費 （Asc）					
	1	m 3			
建設発生土処分費					
	9	m 3			
単位当り					
	1	式			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工(1層舗装)						工種 第0011号表
		1	式			
単位当り						
		1	式			

土工(1層舗装)

工種明細表

工種 第0011号表

頁0-0029

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					00
	685	m			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下					00
	814	m2			
アスファルト塊運搬費					00
	33	m3			
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準					00
	8	m3			
発生土運搬費					00
	8	m3			
不陸整正工 施工幅 1.8m未満					00
	814	m2・層			
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm					00
	814	m2			
区画線設置(溶融式) 実線_15cm					00
	340	m			
処分費等(直工分)					

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料					工種 第0013号表
	1	式			
布設					工種 第0014号表
	1	式			
土工					工種 第0015号表
	1	式			
単位当り					
	1	式			

材料

工種明細表

工種 第0013号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ホリレン二層管 1種軟質 φ 50mm							00
		27		m			
ホリレン管用砲金製継手ILホリ 90 ° φ 50mm							00
		5		個			
ホリレン管用砲金製継手ホリ φ 50mm							00
		2		個			
鋳鉄製ソケット(P,V)異種管 φ 50mm φ 50mm ILホリ 杉樹脂コト 伸縮可とう離脱防止							00
		2		個			
ゲート弁 50A ホリ							00
		1		基			
単位当り							
		1		式			

布設

工種明細表

工種 第0014号表

頁0-0033

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管据付工 差込 呼び径 φ50mm					00
	27	m			
ポリエチレン管切断工 φ50 呼び径 φ50mm					00
	7	口			
ポリエチレン管継手工 差込 呼び径 φ50mm					00
	14	口			
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径 φ50mm					00
	2	口			
仕切弁・バタフライ弁設置工(人力) 呼び径 φ50mm					00
	1	基			
撤去管(既設ポリエチレン管)切断工 呼び径 φ50mm					00
	5	口			
既設ポリエチレン管吊上げ積込工 撤去管 差込 呼び径 φ50mm					00
	27	m			
単位当り					
	1	式			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					00
	9	m			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下					00
	6	m2			
アスファルト塊運搬費					00
	0.2	m3			
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準					00
	7	m3			
発生土運搬費					00
	7	m3			
管路埋戻し工(機械施工) 埋戻材 購入土					00
	5	m3			
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 RC-40					00
	6	m2			
上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚120mm 1層施工					00
	6	m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚30mm					00
	6	m2			

土工

工種明細表

工種 第0015号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費等（直工分）					
建設廃材処分費 （Asc）					
	0.2	m 3			
建設発生土処分費					
	7	m 3			
単位当り					
	1	式			