

総括情報表

頁0-0001

事務所名 設計書区分 変更回数 道河川名 適用単価 適用単価地区 単価適用年月日	斐川宍道水道企業団 実施設計書 当初 0 実施単価 出雲 A 00-08.06.01(0)		
諸経費体系 設計書名	水道工事 出雲市道斐川28号線（みどりヶ丘東）老朽管改良工事		
	当 世 代	前 世 代	
諸経費工種 前払率（％） 契約保証区分 市街地補正 消費税率（％） 週休2日の補正区分 前払保証有無	91 開削工事及び小口径推進工 40 01 金銭的保証 12 一般交通影響有り（2） 10 13 現場閉所(月単位 R7.10～) 01 前払保証有り		

工事内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
水道											
老朽管改良工事											
					式						
配水管布設工											
					式						
材料											
		1			式					工種 第0001号表	
布設											
		1			式					工種 第0002号表	
土工											
		1			式					工種 第0003号表	
給水管布設工											
					式						
材料											
		1			式					工種 第0004号表	

工事内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
布設						
	1		式			工種 第0005号表
土工						
	1		式			工種 第0006号表
舗装本復旧工						
			式			
土工						
	1		式			工種 第0007号表
交通管理工						
			式			
交通誘導警備員						
	1		式			工種 第0008号表
直接工事費						
			式			
技術管理費						
			1 式			
施工調査費						
			式			

工事内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	通水試験工（1日未満） 既設管と連絡して給水車が不要 φ150以下									00	
		455.2		m							
共通仮設費（ 率分）											
				1	式						
共通仮設費計											
純工事費											
現場管理費											
				1	式						
工事原価											
一般管理費等											
				1	式						
工事価格											
消費税及地方 消費税相当額											
				1	式						

工事内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事費											
工事価格計											
消費税及び地方消費税額計											
工事費					1 式						

材料

工種明細表

工種 第0001号表

頁0-0006

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EF受口付配水用ホリパイプ管 φ 150mm * 5m					00
	86	本			
ブレンインド配水用ホリパイプ管 φ 150mm * 5m					00
	3	本			
ブレンインド配水用ホリパイプ管 φ 100mm * 5m					00
	1	本			
ブレンインド配水用ホリパイプ管 φ 75mm * 5m					00
	1	本			
EFソケット φ 150mm					00
	8	個			
EFソケット φ 100mm					00
	1	個			
EFソケット φ 75mm					00
	2	個			
EFハント 45° φ 150mm 片受型					00
	1	個			
EFハント 45° φ 150mm 両受型					00
	9	個			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EFハンﾄﾞ 22° 1/2 φ 150mm 片受型					00
	1	個			
EFハンﾄﾞ 22° 1/2 φ 150mm 両受型					00
	1	個			
EFSハンﾄﾞ φ 150mm 300H 片受型					00
	1	個			
EFSハンﾄﾞ φ 150mm 300H 両受型					00
	1	個			
EFハンﾄﾞ 22° 1/2 φ 100mm 片受型					00
	1	個			
EFハンﾄﾞ 22° 1/2 φ 100mm 両受型					00
	1	個			
EFチｰｽ φ 150mm* φ 150mm 両受型					00
	1	個			
EFチｰｽ φ 150mm* φ 100mm 両受型					00
	1	個			
EFチｰｽ φ 150mm* φ 75mm 両受型					00
	1	個			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
メカシ ョイント (CIP × HPPE) φ 150mm					00
	1	個			
配水ホリ管用メカシ ョイント φ 150mm					00
	2	個			
メカシ ョイント (VP × HPPE) φ 100mm					00
	1	個			
メカシ ョイント (VP × HPPE) φ 75mm					00
	1	個			
配水ホリ管用メカハ ント 45 ° φ 150mm					00
	2	個			
配水ホリ管用メカハ ント 22 ° 1/2 φ 150mm					00
	2	個			
配水ホリ管用メカハ ント 45 ° φ 100mm					00
	2	個			
配水ホリ管用メカハ ント 45 ° φ 75mm					00
	1	個			
PE挿し口付鋳鉄製T字管F付 φ 150mm* φ 75mm					00
	3	個			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ 短管 φ 75mm*300mm(GF)					
	2	個			1
フランジ 短管 φ 75mm*150mm(GF)					
	1	個			1
フランジ 接合材 SUS304 (GF7.5K) φ 75mm ホ ルトナット ・ ワッシャー ・ パ ッキン					00
	3	組			
六角ホ ルトナット(SUS304) M16 × 75					
	12	本			1
小型空気弁 (乙型) 保温加 付 φ 25					
	3	基			1
PE挿し口付ワトシール仕切弁 φ 150mm					00
	4	基			
PE挿し口付ワトシール仕切弁 φ 100mm					00
	1	基			
PE挿し口付ワトシール仕切弁 φ 75mm					00
	1	基			
鋳鉄製仕切弁BOX 25型 φ 150(h=600) H=0.8					
	2	組			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁BOX 25型 φ 150(h=400) H=0.6					
	2	組			
鋳鉄製仕切弁BOX 25型 φ 100(h=600) H=0.8					
	1	組			
鋳鉄製仕切弁BOX 25型 ～ φ 75(h=700) H=0.8					
	1	組			
単口空気弁BOX (鋳鉄製) h=0.6m					
	2	組			
単口空気弁BOX (鋳鉄製) h=0.5m					
	1	組			
さや管鋼管 φ 250					
	4.1	m			
スペーサー F41					
	16	個			
スペーサー G41					
	8	個			
ゴムシート φ 150					
	4	枚			

材料

工種明細表

工種 第0001号表

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
エンドシール 150 × 250						
		4	枚			
ストラップ 150						
		4	個			
ストラップ 250						
		4	個			
埋設用シート 上水用 150mm 2倍折込						00
		465.4	m			
埋設管表示テープ 水道管用 50mm*20m 上水道 西暦年						00
		467.8	m			
単位当り						
		1	式			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管据付工 融着接合 呼び径 φ150mm					00
	455.2	m			
ポリエチレン管据付工 融着接合 呼び径 φ100mm					00
	3.5	m			
ポリエチレン管据付工 融着接合 呼び径 φ75mm					00
	3.6	m			
ポリエチレン管切断工 呼び径 φ150mm					00
	25	口			
ポリエチレン管切断工 呼び径 φ100mm					00
	3	口			
ポリエチレン管切断工 呼び径 φ75mm					00
	2	口			
ポリエチレン管継手工 融着接合(1口/箇所) 呼び径 φ150mm 片受					00
	89	箇所			
ポリエチレン管継手工 融着接合(1口/箇所) 呼び径 φ100mm 片受					00
	1	箇所			
ポリエチレン管継手工 融着接合(2口/箇所) 呼び径 φ150mm ソケット・バンド					00
	20	箇所			

布設

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0013

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管継手工 融着接合(2口/箇所) 呼び径 φ100mm ソケット・ベント					00
	2	箇所			
ポリエチレン管継手工 融着接合(2口/箇所) 呼び径 φ75mm ソケット・ベント					00
	2	箇所			
ポリエチレン管継手工 融着接合(2口/箇所) 呼び径 φ150mm チース					00
	3	箇所			
FCDジョイント継手工 (P-P) φ150					00
	2	箇所			
FCDジョイント継手工 (P-C) φ150					00
	1	箇所			
FCDジョイント継手工 (P-V) φ100					00
	1	箇所			
FCDジョイント継手工 (P-V) φ75					00
	1	箇所			
FCDハンスト継手工(P-P) φ150					00
	4	箇所			
FCDハンスト継手工 (P-P) φ100					00
	2	箇所			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCDパイプ継手工 (P-P) φ75					00
	1	箇所			
空気弁設置工 人力施工 呼び径 φ13～25mm					00
	3	基			
フランジ継手工 呼び径 φ75(80)mm JWWA 7.5K 耐震型補強金具を設置しない					00
	3	口			
空気弁BOX据付工 単口 ～h=600 (鋳鉄)					00
	3	箇所			
鋳鉄製仕切弁設置工(機械力) 呼び径 φ150mm 縦型					00
	4	基			
仕切弁・バタフライ弁設置工(人力) 呼び径 φ100mm					00
	1	基			
仕切弁・バタフライ弁設置工(人力) 呼び径 φ75mm					00
	1	基			
鋳鉄製 丸型BOX据付工(25型) ～h=700					00
	6	箇所			
鋼管吊込み据付工(人力) 呼び径 φ250mm					00
	4.1	m			

布設

工種明細表

工種 第0002号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管明示シート工						00
		465.4	m			
管明示テープ工(ポリエチレン管) 呼び径：φ 150mm 天端明示なし						00
		459.1	m			
管明示テープ工(ポリエチレン管) 呼び径：φ 100mm 天端明示なし						00
		4.3	m			
管明示テープ工(ポリエチレン管) 呼び径：φ 75mm 天端明示なし						00
		4.4	m			
単位当り						
		1	式			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					00
	932.2	m			
舗装版取壊し積込工 バックハウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下					00
	279.7	m2			
アスファルト塊運搬費					00
	10.1	m3			
バックハウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準					00
	229.8	m3			
管路埋戻し工(機械施工) 埋戻土：購入土					00
	187.1	m3			
発生土運搬費					00
	229.8	m3			
アスファルト舗装工(人力) 歩道 仕上り厚3cm 締固め後密度 2 . 2 t/m3					00
	243.5	m2			
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 締固め後密度 2 . 3 5 t/m3					00
	36.2	m2			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 12cm					00
	32.7	m2・層			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 17cm					00
	3.5	m2・層			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm					00
	243.5	m2・層			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 15cm					00
	36.2	m2・層			
木矢板たて込み工 矢板長2.40m 厚さ4.50cm 設置 + 撤去					00
	5.2	m			
木矢板たて込み工 矢板長2.70m 厚さ4.50cm 設置 + 撤去					00
	5.7	m			
木製支保工 木矢板 掘削深度2.0m以上 設置 + 撤去					00
	10.9	m			
モルタル注入工 セメントミルク					00
	8.66	m 3			
モルタル注入設備工					00
	1	箇所			
撤去管(既設硬質塩化ビニル管)切断工 呼び径 φ150mm					00
	2	口			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設硬質塩化ビニル管吊上げ積込工 呼び径 φ150mm 撤去管					00
	1	m			
処分費等（直工分）					
建設廃材処分費(Asc) 山建プラント					
	10.1	m 3			
建設発生土処分費 穴道建設					
	229.8	m 3			
単位当り					
	1	式			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾌﾟﾚﾝｼﾝﾄﾞ 配水用ﾎﾟﾘﾔﾚﾝ管 φ 50mm * 5m					00
	2	本			
ﾌﾟﾚﾝｼﾝﾄﾞ 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ 20mm * 4m					00
	5	本			
ｶﾞｰﾄﾞﾙ分水栓(配水ﾎﾟﾘ管用) φ 150 × φ 20 ﾎｰﾙ式 ﾒｰﾀｰに含む					1
	9	個			
HI-TS継ぎ手ｼｬｯﾄ φ 20mm					00
	9	個			
HI-TSﾐﾙﾎﾟ φ 20mm					00
	18	個			
EFｼｬｯﾄ φ 50mm					00
	3	個			
EFﾎﾞｰﾝﾄﾞ 90 ° φ 75mm 片受型					00
	3	個			
EF片受ﾚﾋﾞｭｰｻ φ 75mm* φ 50mm					00
	3	個			
EFﾎﾞｰﾝﾄﾞ 90 ° φ 50mm 両受型					00
	4	個			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EFハント 45° φ 50mm 両受型					00
	1	個			
メカニカルジョイント (VP × HPPE) φ 50mm					00
	2	個			
配水ホリ管用メカハント 90° φ 50mm					00
	6	個			
鋳鉄製ソケット (ISO-P) 異種管 (P, V, G) φ 50mm* φ 40mmコブ付 エポキシ樹脂コート 伸縮可とう離脱防止					00
	1	個			
鋳鉄製ソケット (P, V, G) P20, V20, G20 エポキシ樹脂コート 伸縮可とう離脱防止					00
	6	個			
鋳鉄製ソケット (V) φ 20mm* φ 13mm エポキシ樹脂コート 伸縮可とう離脱防止					00
	3	個			
PE挿し口付ソケット仕切弁 φ 50mm					00
	3	基			
鋳鉄製仕切弁BOX 25型 ~ φ 75(h=700) H=0.8					
	2	組			
鋳鉄製仕切弁BOX 25型 ~ φ 75(h=500) H=0.6					
	1	組			

材料

工種明細表

工種 第0004号表

頁0-0021

[illegible]

布設

工種明細表

工種 第0005号表

頁0-0022

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管据付工 融着接合 呼び径 φ75mm					00
	3.8	m			
ポリエチレン管据付工 融着接合 呼び径 φ50mm					00
	9.8	m			
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 φ20mm					00
	16.3	m			
ポリエチレン管切断工 呼び径 φ50mm					00
	11	口			
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径 φ20mm					00
	13	口			
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 φ150mm 分水栓 φ20mm					00
	9	箇所			
ポリエチレン管継手工 融着接合(2口/箇所) 呼び径 φ75mm ソケット・バンド					00
	3	箇所			
ポリエチレン管継手工 融着接合(1口/箇所) 呼び径 φ75mm 片受					00
	1	箇所			
ポリエチレン管継手工 融着接合(2口/箇所) 呼び径 φ50mm ソケット・バンド					00
	8	箇所			

布設

工種明細表

工種 第0005号表

頁0-0023

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
TS継手工 呼び径 φ20mm					00
	27	箇所			
FCDｼﾞｮｲﾝﾄ継手工 (P-P) φ50					00
	6	箇所			
FCDｼﾞｮｲﾝﾄ継手工 (P-V) φ50					00
	3	箇所			
鋳鉄製ソケット継手工 φ50mm* φ40mm (P,V) 伸縮可とう離脱防止					00
	1	箇所			
鋳鉄製ソケット継手工 φ20mm (P,V) 伸縮可とう離脱防止					00
	6	箇所			
鋳鉄製ソケット継手工 φ20mm* φ13mm (P,V) 伸縮可とう離脱防止					00
	3	箇所			
仕切弁・バタフライ弁設置工(人力) 呼び径 φ50mm					00
	3	基			
鋳鉄製 丸型BOX据付工(25型) ~ h=700					00
	3	箇所			
管明示シート工					00
	26.3	m			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					00
	43.6	m			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下					00
	13.1	m2			
アスファルト塊運搬費					00
	0.5	m3			
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準					00
	9.2	m3			
管路埋戻し工(機械施工) 埋戻土：購入土					00
	7.6	m3			
発生土運搬費					00
	9.2	m3			
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 締固め後密度 2 . 3 5 t/m3					00
	1.6	m2			
アスファルト舗装工(人力) 歩道 仕上り厚3cm 締固め後密度 2 . 2 t/m3					00
	11.5	m2			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 12cm					00
	1.6	m2・層			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 15cm					00
	1.6	m2・層			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm					00
	11.5	m2・層			
処分費等（直工分）					
建設廃材処分費(Asc) 山建プラント					
	0.5	m 3			
建設発生土処分費 穴道建設					
	9.2	m 3			
単位当り					
	1	式			

工種明細表

工種 第0007号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					00
	874.6	m			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下					00
	604.7	m2			
アスファルト塊運搬費					00
	19.6	m3			
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準					00
	0.9	m3			
発生土運搬費					00
	0.9	m3			
不陸整正 補足材料無し					00
	604.7	m2			
アスファルト舗装工(人力) 歩道 仕上り厚3cm 締固め後密度 2 . 2 t/m3					00
	507.7	m2			
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚5cm 締固め後密度 2 . 3 5 t/m3					00
	88.1	m2			
基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚50mm					00
	8.9	m2			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚50mm					00
	8.9	m2			
区画線設置(溶融式) 実線_15cm					00
	31.5	m			
処分費等（直工分）					
建設廃材処分費(Asc) 山建プラント					
	19.6	m 3			
建設発生土処分費 穴道建設					
	0.9	m 3			
単位当り					
	1	式			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B						00
		102	人			
単位当り						
		1	式			