

総括情報表

頁0-0001

事務所名 設計書区分 変更回数 道河川名 適用単価 適用単価地区 単価適用年月日	斐川宍道水道企業団 実施設計書 当初 0 斐川 1 2 9 8 号線 他1線 実施単価 出雲 A 00-08.06.01(0)		
諸経費体系 設計書名	水道工事 出雲市道斐川1298号線他（直江新川）老朽管改良工事		
	当 世 代		前 世 代
諸経費工種 前払率（％） 契約保証区分 市街地補正 消費税率（％） 週休2日の補正区分 前払保証有無	91 開削工事及び小口径推進工 40 01 金銭的保証 12 一般交通影響有り（2） 10 13 現場閉所(月単位 R7.10～) 01 前払保証有り		

工事内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
水道											
配水管布設工											
					式						
配水管布設工											
					式						
材料											
		1			式						
布設										工種 第0001号表	
		1			式						
土工										工種 第0002号表	
		1			式						
雑工										工種 第0003号表	
		1			式						
給水管布設工										工種 第0004号表	
					式						

工事内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料						
	1		式			工種 第0005号表
布設						
	1		式			工種 第0006号表
土工						
	1		式			工種 第0007号表
消火栓設置工						
			式			
材料						
	1		式			工種 第0008号表
布設						
	1		式			工種 第0009号表
雑工						
	1		式			工種 第0010号表
舗装本復旧工						
			式			
舗装復旧工						
	1		式			工種 第0011号表

工事内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
交通管理工											
					式						
交通誘導警備員										工種 第0012号表	
		1			式						
直接工事費											
					式						
技術管理費											
					1 式						
通水試験工 既設管と連絡して給水車が不要の場合										00	
		904.5			m						
共通仮設費（ 率分）											
					1 式						
共通仮設費計											
純工事費											
現場管理費											
					1 式						

工事内訳表

頁0-0005

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事原価							
一般管理費等							
工事価格				1 式			
消費税及地方 消費税相当額							
				1 式			
工事費							
工事価格計							
消費税及び地 方消費税額計							
				1 式			
工事費							

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EF受口付配水用ホリパイプ管 φ100mm * 5m					00
	147	本			
EF受口付配水用ホリパイプ管 φ75mm * 5m					00
	21	本			
ブレンインド配水用ホリパイプ管 φ75mm					00
	11.3	m			
ブレンインド配水用ホリパイプ管 φ50mm					00
	1	m			
EFソケット φ100mm					00
	14	個			
EFソケット 90° φ75mm 片受型					00
	1	個			
EFソケット 90° φ50mm 片受型					00
	1	個			
EFソケット 45° φ100mm 片受型					00
	12	個			
EFソケット 45° φ75mm 片受型					00
	1	個			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水ホリ管用メカハント 90° φ 100mm						00
	1		個			
配水ホリ管用メカフランジ φ 100mm						00
	1		個			
LSPフランジ 接合補強具 SUS304 7.5K φ 100mm 緩み止めボルトナット・ワッシャー・パッキン						00
	1		組			
配水ホリ管用効管帽 φ 100mm						00
	1		個			
EFハント 90° φ 75mm 両受型						00
	1		個			
EFハント 90° φ 50mm 両受型						00
	1		個			
EFハント 45° φ 100mm 両受型						00
	15		個			
EFハント 45° φ 75mm 両受型						00
	3		個			
EFハント 45° φ 50mm 両受型						00
	1		個			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EFハンク 22° 1/2 φ 100mm 両受型					00
	1	個			
EFハンク 22° 1/2 φ 75mm 両受型					00
	2	個			
EFハンク 22° 1/2 φ 50mm 両受型					00
	1	個			
EFチーグ φ 100mm* φ 100mm 両受型					00
	1	個			
EFチーグ φ 100mm* φ 75mm 両受型					00
	1	個			
EFチーグ φ 100mm* φ 50mm 両受型					00
	3	個			
EFチーグ φ 75mm* φ 50mm 両受型					00
	2	個			
EFキャップ φ 75mm					00
	1	個			
PE挿し口付鋳鉄製T字管F付 φ 100mm* φ 75mm					00
	7	個			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EF片受け ユーサ φ 100mm* φ 75mm					00
	1	個			
サドル分水栓（配水ポリ管用） φ 100 × φ 30 ボール式 メーターユニオン含					1
	1	個			
サドル分水栓（配水ポリ管用） φ 75 × φ 30 ボール式 メーターユニオン含					1
	2	個			
サドル分水栓（配水ポリ管用） φ 75 × φ 25 ボール式 メーターユニオン含					1
	1	個			
プレシント 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ 30mm					00
	17.8	m			
プレシント 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ 25mm					00
	2.8	m			
HI-TS継ぎ手ソケット φ 30mm					00
	9	個			
HI-TS継ぎ手ソケット φ 25mm					00
	3	個			
HI-TSバルブ φ 30mm					00
	6	個			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HI-TSIL [※] φ 25mm					00
	4	個			
ヒコ [※] ニル管用伸縮継手 [※] φ 30mm					00
	6	個			
ヒコ [※] ニル管用伸縮継手 [※] φ 25mm					00
	2	個			
鋳鉄製ソケット (ISO-P) 異種管 (P,V,G) φ 50mm* φ 50mmコ [※] 付 エ [※] キ樹脂コート 伸縮可とう離脱防止					00
	1	個			
鋳鉄製ソケット (P,V,G) P30,V30,G32 エ [※] キ樹脂コート 伸縮可とう離脱防止					00
	3	個			
メカニカルジョイント (VP × HPPE) φ 100mm					00
	1	個			
メカニカルジョイント (CIP × HPPE) φ 75mm					00
	1	個			
フランジ 接合材 SUS304 (GF7.5K) φ 75mm ボルトナット・ワッシャー・パッキン					00
	7	組			
六角ボルトナット (SUS304) M16 × 75					
	28	本			1

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ 短管 φ 75mm*300mm GF					
	7	個			1
小型空気弁（乙型） φ 20					
	7	個			1
単口空気弁BOX（ 鋳鉄製 ） h=0.6m					
	7	基			
PE挿し口付ワトシル仕切弁 φ 100mm					00
	6	基			
PE挿し口付ワトシル仕切弁 φ 75mm					00
	1	基			
PE挿し口付ワトシル仕切弁 φ 50mm					00
	1	基			
青銅製ワトシル仕切弁 φ 30mm ｽﾚｯﾄﾞ					00
	3	個			
青銅製ワトシル仕切弁 φ 25mm ｽﾚｯﾄﾞ					00
	1	個			
鋳鉄製仕切弁BOX 25型 φ 100（ h=600）					
	6	基			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁BOX 25型 ~ φ75 (h=700)					
	2	基			
鋳鉄製仕切弁BOX 25型 φ40以下 (h=600)					
	2	基			
鋳鉄製仕切弁BOX 25型 φ40以下 (h=700)					
	2	基			
埋設アルミシート 上水用 150mm 2倍折込					00
	901	m			
埋設管表示テ-フ 水道管用 50mm*20m 上水道 西暦年					00
	760.1	m			
埋設管表示テ-フ 水道管用 50mm*20m 上水道 西暦年					00
	120.8	m			
埋設管表示テ-フ 水道管用 50mm*20m 上水道 西暦年					00
	3.1	m			
埋設管表示テ-フ 水道管用 50mm*20m 上水道 西暦年					00
	17.8	m			
埋設管表示テ-フ 水道管用 50mm*20m 上水道 西暦年					00
	2.8	m			

材料

工種明細表

工種 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
単位当り						
		1	式			

布設

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0014

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管据付工 融着接合 呼び径 φ100mm					00
	755.2	m			
ポリエチレン管据付工 融着接合 呼び径 φ75mm					00
	120.0	m			
ポリエチレン管据付工 融着接合 呼び径 φ50mm					00
	2.4	m			
ポリエチレン管切断工 呼び径 φ100mm					00
	34	口			
ポリエチレン管切断工 呼び径 φ75mm					00
	9	口			
ポリエチレン管切断工 呼び径 φ50mm					00
	2	口			
ポリエチレン管継手工 融着接合(1口/箇所) 呼び径 φ100mm					00
	160	箇所			
ポリエチレン管継手工 融着接合(1口/箇所) 呼び径 φ75mm					00
	24	箇所			
ポリエチレン管継手工 融着接合(1口/箇所) 呼び径 φ50mm					00
	1	箇所			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリレン管継手工 (EFソケット・EFバンド) Φ100					00
	30	箇所			
ポリレン管継手工 (EFソケット・EFバンド) Φ75					00
	6	箇所			
ポリレン管継手工 (EFソケット・EFバンド) Φ50					00
	3	箇所			
ポリレン管継手工 (EFチース) Φ100					00
	5	箇所			
ポリレン管継手工 (EFチース) Φ75					00
	2	箇所			
ポリエチレン管継手工 メカニカル 呼び径 φ100mm					00
	2	口			
FCDバンド 継手工 (P-P) Φ100					00
	1	箇所			
フランジ継手工 呼び径 φ100mm JWWA 7.5K 耐震型補強金具を設置しない					00
	1	口			
フランジ継手工 呼び径 φ75(80)mm JWWA 7.5K 耐震型補強金具を設置しない					00
	7	口			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 φ100mm 分水栓 φ30mm					00
	1	箇所			
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 φ75mm 分水栓 φ30mm					00
	2	箇所			
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 φ75mm 分水栓 φ25mm					00
	1	箇所			
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 φ30mm					00
	17.8	m			
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 φ25mm					00
	2.8	m			
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径 φ30mm					00
	12	口			
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径 φ25mm					00
	5	口			
TS継手工 (サット・エル・バンド) Φ30					00
	15	箇所			
TS継手工 (サット・エル・バンド) Φ25					00
	7	箇所			

布設

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0017

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニル管用伸縮継手ナット継手工 φ 3 0 mm					00
	6	箇所			
ビニル管用伸縮継手ナット継手工 φ 2 5 mm					00
	2	箇所			
鋳鉄製ソケット継手工 φ 50mm (P,V) 伸縮可とう離脱防止					00
	1	箇所			
鋳鉄製ソケット継手工 φ 30mm (P,V) 伸縮可とう離脱防止					00
	3	箇所			
FCDジョイント継手工 (P-V) Φ 100					00
	1	箇所			
FCDジョイント継手工 (P-C) Φ 75					00
	1	箇所			
空気弁設置工 人力施工 ねじ込み接合工控除 呼び径 φ 13 ~ 25mm					00
	7	基			
空気弁室設置工					00
	7	基			
仕切弁・バタフライ弁設置工(人力) 呼び径 φ 100mm					00
	6	基			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁・バタフライ弁設置工(人力) 呼び径 φ75mm					00
	1	基			
仕切弁・バタフライ弁設置工(人力) 呼び径 φ50mm					00
	1	基			
止水弁据付工 φ 3 0 mm V P 用					00
	3	箇所			
止水弁据付工 φ 2 5 mm V P 用					00
	1	箇所			
鋳鉄製丸形BOX据付工 H=0.6m φ100					00
	8	基			
鋳鉄製丸形BOX据付工 H=0.7m ~ φ75					00
	4	基			
管明示シート工					00
	901.0	m			
管明示テープ工 (ポリエチレン管) 呼び径： φ 1 0 0 mm					00
	760.1	m			
管明示テープ工 (ポリエチレン管) 呼び径： φ 7 5 mm					00
	120.8	m			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管明示テープ工（ポリエチレン管） 呼び径： φ 5 0 mm以下					00
	3.1	m			
管明示テープ工（硬質塩化ビニル管） 呼び径： φ 5 0 mm以下					00
	17.8	m			
管明示テープ工（硬質塩化ビニル管） 呼び径： φ 5 0 mm以下					00
	2.8	m			
既設鋳鉄管継手取外し工(フランジ継手) 呼び径 φ100mm JWWA 7.5K					00
	3	□			
鋳鉄管切断工 呼び径 φ100mm エンジンカッター(レジノイド砥石)					00
	1	□			
撤去管(既設硬質塩化ビニル管)切断工 呼び径 φ100mm					00
	1	□			
撤去管(既設硬質塩化ビニル管)切断工 呼び径 φ50mm					00
	1	□			
撤去管(既設硬質塩化ビニル管)切断工 呼び径 φ30mm					00
	3	□			
既設硬質塩化ビニル管吊上げ積込工 呼び径 φ100mm 撤去管					00
	1	m			

布設

工種明細表

工種 第0002号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
単位当り						
		1	式			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					00
	1,240	m			
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下					00
	560	m			
舗装版取壊し積込工 バックハウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下					00
	370	m2			
舗装版取壊し積込工 バックハウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下					00
	170	m2			
アスファルト塊運搬費					00
	19	m3			
コンクリート塊運搬費					00
	17	m3			
バックハウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準					00
	460	m3			
管路埋戻し工(機械施工)					科目 第0001号表
	340	m 3			
発生土運搬費					00
	460	m3			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 締固め後密度 2 . 3 5 t/m3					00
	542	m2			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 12cm					00
	373	m2・層			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 15cm					00
	369	m2・層			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 17cm					00
	169	m2・層			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 20cm					00
	4	m2・層			
木矢板たて込み工 矢板長1.80m 厚さ3.00cm 設置 + 撤去					00
	5.8	m			
木矢板たて込み工 矢板長2.10m 厚さ4.50cm 設置 + 撤去					00
	2.2	m			
木製支保工 木矢板 掘削深度2.0m未満 設置 + 撤去					00
	8.0	m			
処分費等 (直工分)					

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブ レンジド 配水用ポリレン管 φ 50mm					00
	7.1	m			
ブ レンジド 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ 30mm					00
	6.5	m			
ブ レンジド 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ 25mm					00
	13.0	m			
ブ レンジド 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ 20mm					00
	16.8	m			
サドル分水栓（配水ポリ管用） φ 100× φ 30 ボール式 メーターユニオン含					1
	2	個			
サドル分水栓（配水ポリ管用） φ 100× φ 25 ボール式 メーターユニオン含					1
	1	個			
サドル分水栓（配水ポリ管用） φ 100× φ 20 ボール式 メーターユニオン含					1
	7	個			
サドル分水栓（配水ポリ管用） φ 75× φ 30 ボール式 メーターユニオン含					1
	1	個			
サドル分水栓（配水ポリ管用） φ 75× φ 25 ボール式 メーターユニオン含					1
	1	個			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（配水ポリ管用） φ75×φ20 ポール式 メーターユニオン含					
	1	個			1
HI-TS継ぎ手ソケット φ30mm					00
	7	個			
HI-TS継ぎ手ソケット φ25mm					00
	3	個			
HI-TS継ぎ手ソケット φ20mm					00
	8	個			
HI-TSエルボ φ30mm					00
	8	個			
HI-TSエルボ φ25mm					00
	7	個			
HI-TSエルボ φ20mm					00
	16	個			
EFソケット φ50mm					00
	2	個			
EFハン丁 90° φ50mm 片受型					00
	4	個			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EFﾊﾞﾝﾄﾞ 45° φ 50mm 片受型					00
	3	個			
EFﾊﾞﾝﾄﾞ 90° φ 50mm 両受型					00
	8	個			
EFﾊﾞﾝﾄﾞ 45° φ 50mm 両受型					00
	1	個			
ﾋﾞｰﾐﾙ管用伸縮継手ﾏｼﾞ φ 30mm					00
	6	個			
ﾋﾞｰﾐﾙ管用伸縮継手ﾏｼﾞ φ 25mm					00
	2	個			
青銅製ﾌﾞﾚｯﾄﾞ仕切弁 φ 30mm ﾏﾅｼﾞ					00
	3	個			
青銅製ﾌﾞﾚｯﾄﾞ仕切弁 φ 25mm ﾏﾅｼﾞ					00
	1	個			
鋳鉄製ﾌﾞﾚｯﾄﾞ(P,V,G) P30,V30,G32 ﾏﾋﾞｰ ﾏﾅｼﾞ樹脂ｺｰﾄ 伸縮可とう離脱防止					00
	3	個			
鋳鉄製ﾌﾞﾚｯﾄﾞ(P,V,G) P25,V25,G25 ﾏﾋﾞｰ ﾏﾅｼﾞ樹脂ｺｰﾄ 伸縮可とう離脱防止					00
	2	個			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製ソケット(P,V,G) P20,V20,G20 Iホ 杉樹脂コート 伸縮可とう離脱防止					00
	7	個			
鋳鉄製ソケット(V) φ 20mm* φ 13mm Iホ 杉樹脂コート 伸縮可とう離脱防止					00
	1	個			
鋳鉄製ソケット (ISO-P) 異種管 (P,V,G) φ 50mm* φ 50mmコア付 Iホ 杉樹脂コート 伸縮可とう離脱防止					00
	4	個			
PE挿し口付ソケット仕切弁 φ 50mm					00
	4	基			
鋳鉄製仕切弁BOX 25型 ~ φ 75 (H=700)					
	8	基			
埋設アルミシート 上水用 150mm 2倍折込					00
	51.3	m			
埋設管表示テフ 水道管用 50mm*20m 上水道 西暦年					00
	16.1	m			
埋設管表示テフ 水道管用 50mm*20m 上水道 西暦年					00
	7.7	m			
埋設管表示テフ 水道管用 50mm*20m 上水道 西暦年					00
	13.2	m			

材料

工種明細表

工種 第0005号表

頁0-0029

[illegible]

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管据付工 融着接合 呼び径 φ50mm					00
	13.4	m			
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 φ30mm					00
	6.5	m			
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 φ25mm					00
	13.0	m			
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 φ20mm					00
	16.8	m			
ポリエチレン管切断工 呼び径 φ50mm					00
	7	□			
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径 φ30mm					00
	11	□			
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径 φ25mm					00
	9	□			
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径 φ20mm					00
	24	□			
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 φ100mm 分水栓 φ30mm					00
	2	箇所			

布設

工種明細表

工種 第0006号表

頁0-0031

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 φ100mm 分水栓 φ25mm					00
	1	箇所			
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 φ100mm 分水栓 φ20mm					00
	7	箇所			
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 φ75mm 分水栓 φ30mm					00
	1	箇所			
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 φ75mm 分水栓 φ25mm					00
	1	箇所			
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 φ75mm 分水栓 φ20mm					00
	1	箇所			
ポリエチレン管継手工 融着接合(1口/箇所) 呼び径 φ50mm					00
	7	箇所			
ポリエチレン管継手工 (EFソケット・EFバンド) φ50					00
	11	箇所			
TS継手工 (ソケット・ILホブ・バンド) φ30					00
	15	箇所			
TS継手工 (ソケット・ILホブ・バンド) φ25					00
	10	箇所			

布設

工種明細表

工種 第0006号表

頁0-0032

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
TS継手工（ワット・エルブ・ベント） φ20					00
	24	箇所			
鋳鉄製ソケット継手工 φ50mm（P,V） 伸縮可とう離脱防止					00
	4	箇所			
鋳鉄製ソケット継手工 φ30mm（P,V） 伸縮可とう離脱防止					00
	3	箇所			
鋳鉄製ソケット継手工 φ25mm（P,V） 伸縮可とう離脱防止					00
	2	箇所			
鋳鉄製ソケット継手工 φ20mm（P,V） 伸縮可とう離脱防止					00
	7	箇所			
鋳鉄製ソケット継手工 φ20mm* φ13mm（P,V） 伸縮可とう離脱防止					00
	1	箇所			
仕切弁・バタフライ弁設置工(人力) 呼び径 φ50mm					00
	4	基			
ビニル管用伸縮継手オジ継手工 φ30mm					00
	6	箇所			
ビニル管用伸縮継手オジ継手工 φ25mm					00
	2	箇所			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水弁据付工 φ 3 0 mm V P 用					00
	3	箇所			
止水弁据付工 φ 2 5 mm V P 用					00
	1	箇所			
鑄鉄製丸形BOX据付工 H=0.7m ～ φ 75					00
	8	基			
管明示シート工					00
	51.3	m			
管明示テープ工（ポリエチレン管） 呼び径： φ 5 0 mm以下					00
	16.1	m			
管明示テープ工（硬質塩化ビニル管） 呼び径： φ 5 0 mm以下					00
	7.7	m			
管明示テープ工（硬質塩化ビニル管） 呼び径： φ 5 0 mm以下					00
	13.2	m			
管明示テープ工（硬質塩化ビニル管） 呼び径： φ 5 0 mm以下					00
	15.3	m			
単位当り					
	1	式			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					00
	76	m			
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下					00
	27	m			
舗装版取壊し積込工 バックハウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下					00
	23	m2			
舗装版取壊し積込工 バックハウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下					00
	8	m2			
アスファルト塊運搬費					00
	1	m3			
コンクリート塊運搬費					00
	1	m3			
バックハウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準					00
	20	m3			
管路埋戻し工(機械施工)					
	20	m 3			科目 第0001号表
発生土運搬費					00
	20	m3			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 締固め後密度 2 . 3 5 t/m3					00
	31	m2			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 12cm					00
	23	m2・層			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 15cm					00
	23	m2・層			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 17cm					00
	8	m2・層			
処分費等（直工分）					
建設廃材処分費（Asc）					
	1	m 3			
Con殻処分費（有筋）					
	1	m 3			
残土処分費					
	20	m 3			
単位当り					
	1	式			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PE挿し口付鑄鉄製T字管F付 φ 100mm* φ 75mm					00
	1	個			
フランジ 接合材 SUS304 (GF7.5K) φ 75mm ボルトナット・ワッシャー・パッキン					00
	2	組			
六角ボルトナット (SUS304) M16 × 75					
	4	本			1
地下式単口消火栓 φ 75mm 浅埋設対応型 キャップ 式					00
	1	基			
補修弁レバー式 φ 75mm*150mm 内外面粉体塗装					00
	1	基			
フランジ短管GF φ 75*100					
	1	個			1
単口消火栓BOX (鑄鉄製) 単口 H = 0.6m					
	1	基			
単位当り					
	1	式			

布設

工種明細表

工種 第0009号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ継手工 呼び径 φ75(80)mm JWWA 7.5K 耐震型補強金具を設置しない					00
	2	口			
消火栓設置工 機械施工 地下式 単口消火栓					00
	1	箇所			
消火栓室設置工					00
	1	基			
区画線設置(溶融式) 実線_15cm					00
	5	m			
単位当り					
	1	式			

工雜

工種明細表

工種 第0010号表

頁0-0038

[illegible]

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					00
	640	m			
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下					00
	280	m			
舗装版取壊し積込工 バックハウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下					00
	860	m2			
舗装版取壊し積込工 バックハウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下					00
	110	m2			
アスファルト塊運搬費					00
	32	m3			
コンクリート塊運搬費					00
	11	m3			
バックハウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準					00
	20	m3			
発生土運搬費					00
	20	m3			
不陸整正工 施工幅 1.8m未満					00
	971	m 2			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚5cm 締固め後密度 2 . 3 5 t/m3					00
	686	m2			
コンクリート舗装工 t=10cm					00
	285	m ²			
区画線設置(溶融式) 実線_15cm					00
	470	m			
処分費等（直工分）					
建設廃材処分費（Asc）					
	32	m 3			
Con殻処分費（有筋）					
	11	m 3			
残土処分費					
	20	m 3			
単位当り					
	1	式			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B						00
		182	人			
単位当り						
		1	式			

科目内訳表

科目 第0001号表

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路埋戻し工(機械施工)							100 m 3 当り
		100		m3			00
購入土 CBR20 以上							
		100		m 3			
* * 合計 * *							
		100		m 3			
* * * 単位当り * * *							
		1		m 3			