

総括情報表

頁0-0001

事務所名 設計書区分 変更回数 道河川名 適用単価 適用単価地区 単価適用年月日	斐川穴道水道企業団 実施設計書 当初 0 実施単価 出雲A 00-08.06.01(0)		
諸経費体系 設計書名	水道工事 地蔵橋老朽添架管改良工事		
	当 世 代	前 世 代	
諸経費工種 前払率 (%) 契約保証区分 市街地補正 消費税率 (%) 週休2日の補正区分 前払保証有無	91 開削工事及び小口径推進工 40 01 金銭的保証 12 一般交通影響有り (2) 10 13 現場閉所(月単位 R7.10～) 01 前払保証有り		

工事内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							
水道							
老朽添架管改良工事							
				式			
①配水管布設工							
				式			
①材料							
		1		式			
①布設							工種 第0001号表
		1		式			
①土工							
		1		式			
②交通管理工							
				式			
②交通誘導警備員							
		1		式			

工事内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
直接工事費											
					式						
技術管理費											
					1 式						
施工調査費											
					式						
	通水試験工（1日未満） 既設管と連絡して給水車が不要 φ150以下									00	
		48.3			m						
共通仮設費（ 率分）											
					1 式						
共通仮設費計											
純工事費											
現場管理費											
					1 式						
工事原価											

工事内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
一般管理費等											
工事価格					1 式						
消費税及地方 消費税相当額											
					1 式						
工事費											
工事価格計											
消費税及び地 方消費税額計											
					1 式						
工事費											

①材料

工種明細表

工種 第0001号表

頁0-0005

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形 ダクタイル鋳鉄管 S種 φ250mm*5m 内面球粉体塗装					00
	1	本			
GX形 継ぎ輪 φ250mm					00
	1	個			
GX形 両受短管 φ250mm					00
	1	個			
GX形用 ラケ φ250mm					00
	1	個			
GX形 押輪 φ250mm T頭ボルト・ナット・ゴム輪含む					00
	7	組			
GX形 曲管90° φ250mm					00
	2	個			
GX形 曲管45°（両受け） φ250mm					00
	4	個			
GX形用 G-Link φ250mm T頭ボルト・ナット・異形管用ゴム輪含む					00
	7	個			
GX形 短管2号 φ250mm					00
	1	個			

①材料

工種明細表

工種 第0001号表

頁0-0006

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ 接合材 SUS304 (GF7.5K) φ250mm ボルトナット・ワッシャー・パッキン					00
	1	組			
両GX挿シブスレキ φ250×1590L					
	1	個			1
両GX挿シブスレキ φ250×1560L					
	1	個			1
NCP両リング直管 250A×5500L					
	4	本			1
NCP片リング片フレン直管 250A×5500L					
	2	本			1
NCP片GX効挿片フレン短管 250A×860L					
	2	本			1
NCP両リング直管(80Aフランジ付) 250A×3500L					
	1	本			1
リングジョイント 250A用					
	6	個			1
スリーブジョイント 250A用					
	2	基			1

①材料

工種明細表

工種 第0001号表

頁0-0007

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
凍結破損防止形空気弁（乙型） φ25					
	1	基			1
フランジ 接合材 SUS304（GF7.5K） φ75mm ボルトナット・ワッシャー・パッキン					00
	1	組			
配管支持金具 SUS304、L形					
	14	組			
歩行防止柵 SUS304					
	2	組			
埋設アルミシート 上水用 150mm 2倍折込					00
	9.2	m			
埋設管表示テープ 水道管用 50mm*20m 上水道 西暦年					00
	10.1	m			
単位当り					
	1	式			

①布設

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管布設工(機械力) 呼び径 φ250mm					00
	10.1	m			
鋳鉄管切断工 呼び径 φ250mm エンジンカッター(レジノイド砥石)					00
	3	口			
GX形継手接合工 呼び径 φ250mm 直管の接合					00
	1	口			
GX形継手接合工 呼び径 φ250mm 異形管の接合					00
	7	口			
GX形継手接合工 呼び径 φ250mm G-Linkを用いた異形管の接合					00
	7	口			
フランジ継手工 呼び径 φ250mm JWWA 7.5K 耐震型補強金具を設置しない					00
	1	口			
鋼管吊込み据付工(機械力) 呼び径 φ250mm B種、25t吊りラフタークレーン使用					00
	38.3	m			
シフトスリキ設置工 250A					00
	2	箇所			
リンクジョイント接合工 250A					00
	6	箇所			

①布設

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スリーブジョイント接合工 250A					00
	2	箇所			
空気弁設置工 人力施工 呼び径 φ13～25mm					00
	1	基			
配管支持金具据付工 φ250用					00
	14	箇所			
歩行防止柵据付工 φ250用					00
	2	箇所			
足場工 配管用吊り足場					
	57.4	m ²			
ポリエチレンスリーブ被覆工 呼び径 φ250mm 固定用ゴムバンド、粘着テープ併用					00
	6.7	m			
既設鋳鉄管吊上げ積込工 呼び径 φ250mm 撤去管 機械力					00
	3.4	m			
既設鋼管吊上げ積込工 呼び径 φ250mm 撤去管 機械力 25t吊りラフタークレーン使用					00
	45.5	m			
既設配管支持金具撤去工 φ250用					00
	14	箇所			

①布設

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設歩行防止柵撤去工 φ250用					00
	2	箇所			
既設铸铁管継手取外し工(フランジ継手) 呼び径 φ250mm JWWA 7.5K					00
	1	口			
既設仕切弁BOX撤去工 φ250用、H=1.2m					科目 第0001号表
	1	基			
既設仕切弁BOX設置工 φ250用、H=1.2m					科目 第0002号表
	1	基			
撤去管(既設铸铁管)切断工 ダクタイル铸铁管 呼び径 φ250mm エンジンカッター(レジノイド砥石)					00
	2	口			
管明示シート工					00
	9.2	m			
管明示テープ工 呼び径：φ250×5,000mm 天端明示なし					00
	10.1	m			
単位当り					
	1	式			

①土工

工種明細表

工種 第0003号表

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					00
	26.6	m			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下					00
	10.6	m2			
アスファルト塊運搬費					00
	0.4	m3			
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準					00
	5.5	m3			
管路埋戻し工(機械施工) 埋戻土：購入土					00
	4.2	m3			
発生土運搬費					00
	5.5	m3			
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 締固め後密度 2. 3 5 t/m3					00
	3.1	m2			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 12cm					00
	3.1	m2・層			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 15cm					00
	3.1	m2・層			

①土工

工種明細表

工種 第0003号表

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸整正 補足材料無し					00
	7.5	m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm					00
	7.5	m2			
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工					00
	3.5	m3			
コンクリート塊運搬費					00
	3.5	m3			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設					00
	3.5	m3			
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物					00
	15.6	m2			
鉄筋工 鉄筋組立 (一般構造物) SD345・D13					00
	0.06	t			
処分費等 (直工分)					
建設廃材処分費(Asc) 山建プラント					
	0.4	m3			

②交通誘導警備員

工種明細表

工種 第0004号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B						00
		40	人			
単位当り						
		1	式			